רוקח & אשכנזי
מהנדסים יועצים בע"מ

13.05.2025

נספח ב' לשאלות הבהרה-מכרז 31\25 , הבהרה בנושא שיטת הביצוע המוצעת במסמכי המכרז

שלום רב

במפרט המיוחד, סעיף 00.01.5.4, שלב 3-4 מתארים את בניית הגשר ע"ג הגבהות צפופות + פינוי התמיכות הזמניות הצפופות לאורך הגשר והשענת הגשר על תמיכות בקצוות הקשת. אין פירוט על גובה התמיכות או על אופן ההעברה של הגשר.

בגליון "NAFL-P-RAE-ST-009-000MSHVT-DD-7001-00", בשלב 4 מוראים 4 מנופים ב-4 קצוות הקשת. מכך ניתן להבין שבונים את הגשר על הרצפה ומניפים את הגשר המלא מהרצפה לעגלות ע"י שימוש במנופים.

שיטת "ברירת המחדל" של תכנון המכרז היא לבנות את הגשר ע"ג תמיכות מוגבהות(לפי גובה הנסיעה) הכנסת העגלות, והעברת הגשר לעגלות לפני הסעת הגשר למיקום הסופי.
ביצוע ההעברה הזאת יכולה להתבצע ע"י שימוש במערכת ג'קים, ע"י שימוש בטכנולוגיית העגלות, ע"י שימוש במנופים או כל טכנולוגיה אחרת שיציע מתכנן הקבלן ויתוכנן ע"י צוות הקבלן. על מתכנן הקבלן לוודא היתכנות לביצוע לפי השיטה שיציע.

תכנון מפורט של שלבי הביצוע והטכנולוגיה באחריות הקבלן.

בברכה,

דוין לוין.