

מערכת \ ציוד (לפי סימון בתוכניות מיזוג)	יחידה	כמות	הערות
			<b>מיזוג אויר</b>
יחידות טיפול באויר (F/C,AW) מסוגים שונים	קומפלט	175.00	
		4	<b>מערכת גילוי אש .</b>
מערכת כיבוי אש -ספרינקלרים -בכל קומה	מערכת	4	
		27.00	<b>קבועות תברואתיות ואביזריהן</b>
שרותים	קומפלט		
		19.00	<b>מטבחונים ופינות קפה</b>
			<b>עמדת כיבוי אש</b>
עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בשלמות בתוך נישה, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, מטף אבקה 6 ק"ג, אבקה יבשה "רב תכליתית" (לסוג שריפות א,ב,ג, בלחץ מיכל) 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2 עם ברז כדורי, גלגלון עם צינור גמיש בקוטר "3/4 ובאורך 25 מ' מותקן על תוף עם זרוע מ סתובבת כולל מזנק סילוק/ריסוס בקוטר "3/4 וברז כדורי "1.	יח'	9	
		9	מטפה 6 קילו
	קומפי'		<b>מתקני חשמל.</b>
הערכה לא מחייבת	יח'	600.00	<b>גופי תאורת פנים ואביזרים.</b>
	יח'		גופי תאורה מסוגים שונים
			<b>תאורת חרום</b>
	יח'	1.00	מערכת תאורת חירום
			<b>לוחות חשמל.</b>
		1.00	לוח חשמל משרדים קומה 11 63*3 יצרן ECM
		1.00	לוח חשמל משרדים קומה 6, 63*3 יצרן ECM
		1.00	לוח חשמל משרדים קומה 6, 63*3 יצרן ECM
		1.00	לוח חשמל משרדים קומה 6, 63*3 יצרן ECM
		1.00	לוח חשמל משרדים קומה 7, 250*3 יצרן ECM
		1.00	לוח חשמל אתר חירום קומה 4- 63*3 יצרן ECM
			<b>אל פסק</b>
		1.00	EATON UPS 93PR 75KW WITH INTERNAL BATTERY FRAME

	1.00	EATON UPS 93PR 200KW FRAME
--	------	-------------------------------

ציוד	קומה
AW יחידות 87	קומה 7
חדר שרתים 5 יחידות AW	קומה 7
חדר שרתים 1 יחידה CFM 1500	קומה 7
AW יחידות 35	קומה 6
חדר תקשורת 1 יחידה CFM 1500	קומה 6
AW יחידות 40	קומה 11
6 יחידות חדשות	
סהכ - 175 יחידות	

עמודה 1	הערות	אחריות
פירוט ציוד ראה גליון מיזוג אוויר ראשונים	175 פן קול באחריות הזוכה , (הצילרים באחריות עזריאלי במסגרת דמי הניהול)	
	מתוחזק דרך עזריאלי, התשלום יהיה על ידי החברה בתוספת תקורה	
	מתוחזק דרך עזריאלי, התשלום יהיה על ידי החברה בתוספת תקורה	
	מתוחזק דרך עזריאלי, התשלום יהיה על ידי החברה בתוספת תקורה	

--	--	--