

**מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 88/24
לביצוע עבודות איתור וגיטוש לגילוי
מערכות תת קרקעיות בפרויקטים של
חברת נתיבי איילון בע"מ**

מפרט מיוחד

נוסח מעודכן: דצמבר 2024

מסמך שאינו מצורף	המסמך המצורף	המסמך
	חוברת תנאי המכרז על נספחיה	מסמך א'
	הסכם התקשרות	מסמך ב'
1. המפרט הכללי לעבודות הבניה של הועדה הבינמשרדית (האוגדן הכחול) בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו. 2. מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור - נתיבי ישראל 3. מפמ"כ 345 – סלילה ושיקום מיסעות בתחום העירוני. 4. ת"י 362 – תערובות אספלט. 5. ת"י 3 – אגרטים מינרלים ממקורות טבעיים. 6. ת"י 8 – מוצרי בטון טרומיים לריצוף. 7. ת"י 118 – בטון לשימושים מבניים. 8. ת"י 161 – ביטומנים לכבישי אספלט. 9. ת"י 658 – חוליות טרומיות מבטון לתאי ביקורת. 10. ת"י 884 – צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ, 11. ת"י 1571 – מיסעות מאבני ריצוף מבטון. 12. ת"י 1865 – שיטות בדיקה בתחום הסלילה, 13. ת"י 1885 – אגרנט דחוס/גרוס ומודרג לתשתית של כבישים, רחבות ושדות תעופה. 14. ת"י 1886 – אגרטים למצע של כבישים, שדות תעופה ורחובות. 15. הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות – משרד התחבורה במהדורתה העדכנית. 16. התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך		מסמך ג'



<p>– וועדה בינמשרדית במהדורתה העדכנית. 17. תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.</p>		



<p>18. מדריך להצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות במהדורתה העדכנית.</p> <p>19. המפרט לפנסים מהבהבים לסימון איתות ואזהרה באתרי עבודה בדרכים 12 - ו' במהדורתה העדכנית.</p> <p>20. לוח התמרורים המעודכן.</p> <p>21. תקנות הבטיחות בעבודה - עבודת בניה (פרק ט')</p>		
	<p>מפרט מיוחד, דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים</p>	<p>מסמך ד'</p>
	<p>כתב כמויות</p>	<p>מסמך ה'</p>

הערות

1. בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הזוכה ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה, הקריה, תל-אביב.
2. בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הזוכה, הכוונה גם למי מטעמו של הזוכה.
3. מודגש בזאת כי הפעלת המפרטים לדרכים בין עירוניות המפורטים בטבלה למעלה תהיה באזורים המוגדרים כבין עירוניים ע"פ התמרור בשטח כמפורט בלוח התמרורים. (הגדרת שטח בין עירוני/עירוני לפי תמרור ב-25/ב-24)

הצהרת הזוכה

הזוכה מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר במכרז/חוזה זה, וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

חותמת וחתומת הזוכה

מפרט מיוחד

פרק 00 – כללי

ומוקדמות

- 00.01 תאור העבודה ונוהל עבודה
- 00.02 הסדרי תנועה זמניים
- 00.03 תשלומים שונים ע"ח הזוכה (כוללים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים בנפרד)
- 00.04 תשלומים שונים אשר יוחזרו לקבלן עם הצגת קבלות
- 00.05 הוראות והנחיות כלליות
- 00.06 מפרטים ועדיפות בין מסמכים
- 00.07 תנאי העבודה באתר
- 00.08 הוצאות תכנון שיחולו על הזוכה
- 00.09 מדידות וסימון
- 00.10 תאום עם גורמים ורשויות
- 00.11 אספקת מים וחשמל
- 00.12 בוטל
- 00.13 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים
- 00.14 בטיחות וגיהות
- 00.15 טיפול באתר שפיכה
- 00.16 נוהל פינוי פסולת
- 00.17 עבודה בשעות חריגות
- 00.18 סמכויות המפקח
- 00.19 תכניות, תשלום עבור תכניות
- 00.20 אחריות לנזקים.
- 00.21 "על חשבון" ("על חשבונות")
- 00.22 עבודות יומיות (רגי)
- 00.23 קבלנים אחרים הפועלים באתר
- 00.24 כתב כמויות ומחירים
- 00.25 סעיפים חריגים

00.26 ניקיון השטח בגמר העבודה

00.27 ביקורת וקבלת העבודה

00.28 תוכניות עדות לאחר ביצוע

00.29 התמורה

00.30 ח-ן חלקי

00.31 חשבון סופי

00.32 קנסות בגין אי קיום הוראות

00.33 סעיפים חלופיים

00.34 אופני מדידה מיוחדים

00.01 תאור העבודה

הקדמה והבהרה

סוגי העבודות מפורטים בכתב הכמויות

כתב הכמויות מחולק לעבודות בסיסיות ועבודות אופציונאליות.

העבודות הבסיסיות

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, העבודות הבסיסיות כוללות בעיקרן איתור, סימון, מיפוי ומדידה של תשתיות תת"ק, לרבות שוחות/תאי בקרה, ע"י חישה מרחוק וללא הרס באמצעות ציוד אלקטרומגנטי בלבד, והכל בהתאם להנחיות החברה (להלן: "העבודות הבסיסיות").

על העבודות הבסיסיות תחול הנחה קבועה ע"פ הצעת המציע.

המציע הזוכה יהיה מחויב לבצע את העבודות הבסיסיות על פי דרישת החברה, בהתאם למחירים הנקובים בניכוי ההנחה המוצעת על ידו, וכפי שיוזמנו מעת לעת על ידי החברה בהתאם לנוהל העבודה המפורט במפרט המיוחד.

העבודות האופציונאליות

בכתב הכמויות מופיעים סעיפים נוספים לעבודות נוספות, הכוללות בין היתר שימוש בציוד מסוגים נוספים ושונים (מעבר לציוד אלקטרומגנטי). בכתב הכמויות נקבעו מחירים לעבודות האופציונאליות, ועליהם לא תחול ההנחה שהוצעה במסגרת המכרז (להלן: "העבודות האופציונאליות").

החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהמזיע הזוכה עבודות אופציונאליות, תוך תיאום עם המזיע הזוכה וקבלת הסכמתו לביצוע העבודות האופציונאליות, וזאת בהתאם למחירים הקבועים בכתב הכמויות עבור העבודות האופציונאליות. מובהר, כי הסכמת המזיע הזוכה לביצוע העבודות האופציונאליות, תחייב את המזיע באופן הביצוע ובתכולת העבודה, ויחולו על עבודות אלו כל ההוראות המפורטות במפרט המיוחד, בהסכם ההתקשרות וביתר מסמכי המכרז.

למען הסר ספק, מובהר, כי מציע זוכה יהיה מחויב לבצע את כל העבודות הבסיסיות שימסרו לו על ידי החברה, אשר לא הוגדר לגביהן מפורשות כי הינן עבודות אופציונאליות.

א. כללי:

1. העבודה נשוא מכרז זה כוללת גילוי מערכות תשתיות תת קרקעיות בשטחי כבישים פעילים ובשטחים פתוחים בתחום מרחב התכנון של פרויקטים תחבורתיים בתחומי רשויות מוניציפליות שונות **בכל מקום בארץ** בפרויקטים שונים בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו מפעם לפעם. העבודה מתייחסת, בין היתר, לתשתיות הבאות:

1.1.1. חברות כבלים חברות תקשורת - בזק, סלקום, פרטנר, הוט .

2.1.1. חברת חשמל (הן מתח נמוך והן מתח גבוה ועליון).

3.1.1. מקורות.

4.1.1. קצא"א.

5.1.1. קווי דלק (קמ"ד/ תש"ן).

6.1.1. קווי גז- נתג"ז וזכיינים.

7.1.1. ביוב, קולחין, שפד"ן - אגוד ערים דן, מט"ש אילון ותאגידי מים ו/א וביוב שונים.

8.1.1. תשתיות עירוניות.

9.1.1. קווי השקיה חקלאיים ממתכת.

10.1.1. קווי תאורה, רמזורים .

11.1.1. כל קו או תשתית אחרת שהחברה תרצה לחשוף, לגלות לסמן ולמפות ו/או כל קו אחר שיתגלה ע"י המזיע.

2. סקירת תהליך ביצוע סקר למיפוי תשתיות תת"ק:

2.1. לצורך הגשת תכנית עדות מפורטת, נדרשת החברה המבצעת את הסקר, לאתר, לסמן, לחשוף ולמפות תשתיות תת"ק ע"י ציוד אלקטרומגנטי, אלקטרואקוסטי ורדאר חודר קרקע (GPR), לאיתור תשתיות ע"י חישה מרחוק וללא הרס או לחילופין, ביצוע בורות גישוש ע"י מחפרונים או עבי ידיים או שימוש בשאיבת עפר, הכל בהתאם להנחיות החברה.

2.2. העבודה תעשה בתחומי רשויות מוניציפליות שונות תוך ביצוע כל התאומים וקבלת כל ההיתרים, הנדרשים מכל הגופים הציבוריים והפרטיים, אשר קיימות בבעלותם תשתיות בקרקע עפ"י חוק, הכל כמפורט בהמשך

מודגש בזה כי כל תהליך קבלת ההיתרים והאישורים הינו באחריות הזוכה

2.3. הזוכה יסרוק ויאתר תשתיות תת"ק עפ"י הוראות מנהלי הפרויקט ויסמנן על פני השטח לצורך מדידה והפקת תכנית עדות.

2.4. בסיום שלב איתור וסימון התשתיות על פני הקרקע, תבוצע מדידה. המדידה תבוצע ע"י הזוכה כולל הפקת תכניות עדות (AS-MADE) כמפורט בהמשך או ע"י, מודד מוסמך מטעם המזמין בליווי צמוד של הזוכה.

2.5. נתונים אודות התשתיות שאותרו ונחשפו, יוצגו בתכניות עדות שיועברו לחברת נתיבי איילון.

2.6. לתשומת ליבו של הזוכה נתוני התשתיות יופיעו בתכנית בגבהים אבסולוטיים בלבד, ויכללו גובה קרקע - (G.L) (וגובה תשתית) (I.L ו/או T.L)

3. מפרט כללי לביצוע איתור וגילוי תשתיות תת"ק:

3.1. להלן הדרישות לאופן ביצוע הסקר:

- א. התחברות לכל תשתית בנפרד, איתור וסימון פרטני של כל קו מתוך תוואי התשתיות.
- ב. פתיחת שוחות הינה חלק בלתי נפרד מהעבודה ולא ישולם בנפרד בגינה.
- ג. סימון הממצאים על פני השטח יעשה באופן ברור ומפורט בעזרת צבעים, סרטי סימון, גירים, מסמרים ויתדות.
- ד. טווח סטיית מיקום התשתיות יהיה עד 20 ס"מ מכל צד של התוואי.
- ה. טווח סטיית עומק התשתיות יהיה עד 10% בעומק של עד 3 מ' ועד 20% בעומק 3 מ' עד 9 מ'.
- ו. איתור וסימון קווי ביוב וניקוז יבוצע ע"י ציוד אלקטרואקוסטי, פתיחת שוחות, החדרת מוליכים, איתור וסימון נתוני השוחות, כיווני זרימה, קוטר וסוג הצינורות.
- ז. התווית הקווים ואיתור שוחות מכוסות ו/או סתומות.
- ח. למען הסר ספק, כל סימון התשתיות יבוצע באישור ותאום מלא עם בעלי התשתיות.
- ט. במקרה בו אותרה תשתית שלא זוהתה, יודיע הזוכה למפקח בכתב והמשך הטיפול יהיה בהתאם להנחיות המפקח ו/או הממונה.

3.2. סימון התשתיות יבוצע באופן הבא :

- א. **בשטח פתוח** יבוצע הסימון ע"י מוטות / יתדות, מסמרים וסרטי סימון לפי סוג התשתית.
- ב. **בכביש / מדרכה** יבוצע הסימון ע"י שימוש בספריי צבע/גיר צבעוני לפי סוג התשתית.
- ג. על מנת להבטיח שכל הסימונים יועברו למודד, יש למספר כל יתד ע"פ סוג התשתית כך שבגמר עבודות הסימון תיבדק מפת המדידה ע"י צוות האיתור שכל היתדות והסימונים באתר נמדדו ולא נשמטו יתדות בזמן המדידה. הזוכה ינהל רישום לכל הזמנת עבודה שתכלול את מספר היתדות בכל תשתית ויספק רשימה זו יחד עם מפת המדידה לחברה.
- ד. סימון התשתית יתבצע באופן רציף והמשכי כך שכל נקודת השבר בתשתית תמופה וכל שינוי בגבהים של התשתית יבוא לידי ביטוי בתוכנית.

4. גישושים-חישוף תשתיות :

- א. בכל מקרה, בו יתעורר צורך בביצוע גילוי פיזי של תשתית לרבות, במקרים של דרישת בעלי התשתית, לאימות פיזי של תשתיות, או גילוי תשתיות אל מתכתיים, תבוצע העבודה בעזרת מערכת שאיבת עפר -ייעודית או בטכנולוגיה דומה אחרת שתאושר ע"י החברה וזאת כדי לדאוג לחישוף נקודתי , בטיחותי מהיר ויעיל , וכן כדי להבטיח בכל מקרה, שלמות התשתיות התת"ק.
- ב. במקרה בו אותרה תשתית שלא זוהתה, יודיע הזוכה למפקח בכתב והמשך הטיפול יהיה בהתאם להנחיות המפקח/הממונה.
- ג. חישוף תשתיות תת"ק לאיתור (בהוראת מפקח בכתב מראש) יעשה ע"י חפירה זהירה כולל ידנית המבטיחה גם היא שלמות התשתית.

5. הסכם מסגרת

מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ולרבות בהסכם ההתקשרות עם הזוכה, נשוא מכרז זה, נתיבי איילון איננה ולא תהיה מחויבת להזמין במסגרת ההסכם את ביצוען של עבודות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. בכל מקום במסמכי המכרז ו/או ההסכם בו מופיע סכום כלשהו עבור הסכם זה, ייחשב סכום כאמור כאומדן בלתי מחייב בלבד, והזוכה לא יישמע בכל טענה לזכאות לסכום כאמור בקשר עם ביצוע ההסכם ו/או לכל טענה אחרת בדבר זכות מוקנית לביצוע עבודות לפי ההסכם בסכום מינימום כלשהו. **הוראה זו תגבר על כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות.**

6. לויז

6.1. הזוכה יתחיל בתהליך התארגנות לביצוע העבודה בתוך 24 שעות ממועד קבלת הוראה ע"י המזמין וסט תוכניות לתאום ולקבלת היתרים ואישורים. ביצוע העבודה בפועל בשטח יחל תוך 21 יום מקבלת ההוראה מהמזמין. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע העבודה ע"י קבלן אחר, במידה והזוכה לא ימלא אחר הוראה זו. הזוכה יחויב בכל ההוצאות ובתוספת של 12% לכיסוי הוצאות המזמין.

6.2. קצב העבודה של צוות סוקרים יהיה כזה שיבטיח בממוצע סריקה ומדידה של **700 מטר מערכות תשתית ביום עבודה בשטח**. העבודה תבוצע ברצף ושרטוט החומר במשרד יבוצע במקביל לעבודה בשטח. תכניות/קבצים של שרטוט המערכות יימסרו למזמין תוך שבוע מסיום העבודות בשטח בכל אתר.

7. נוהל ביצוע העבודה

באופן עקרוני אופן ביצוע העבודה יתנהל כדלקמן למעט אם החליט המזמין אחרת בהתאם לנסיבות:

תיעשה הבחנה בין המושג "הזמנת עבודה" לבין המושג "צו מסירת המטלה"

7.1. עבור כל עבודה יוציא המזמין **הזמנת עבודה** נפרדת שתגדיר את מקום/ תחום העבודה, תכולת העבודה, תנאים מיוחדים, היקפה ולוח הזמנים לביצוע העבודה וכן כל דרישה אחרת של המזמין.

7.2. מסירת הזמנת העבודה תלווה במדידת רקע של תחום העבודה ו/ או תכנית טופוגרפית שתסופק ע"י המזמין, ככל ומידע זה נמצא ברשותו. ייתכנו מקרים בהם יימסר לזוכה תכנית ראשונית של תחום העבודה/ של הפרויקט העתידי ויהיה עליו להשלימו.

7.3. מובהר בזאת כי המידע הכללי והפרטני ובין היתר מערכות התשתיות התת קרקעיות והעיליות שישומנו בתוואי/ תחום העבודה ו/או תכניות המדידה או הטופוגרפיה מסומנות בתכניות באופן חלקי בלבד או שלא יסומנו כלל, הסימון, אם קיים, הוא אינפורמטיבי בלבד ובא לשתף את הזוכה עם המידע הקיים אצל המזמין בתום לב ואינו מדויק מבחינת שלמות המידע וסימון מיקום המערכות והתשתיות הקיימות. מובהר בזאת כי לא יהיה במידע זה כדי לשחרר את הזוכה מחובותיו ע"פ הסכם זה ולא תוכרנה כל תביעות מצד הזוכה בקשר למידע שסופק לו ע"י המזמין.

7.4. באחריות וחובת הזוכה לסייר בשטח טרם תחילת העבודות ולוודא, בין היתר, שתנאי השטח ושימושי הדרך עבור הולכי רגל, רכבים, פריקה וטעינה, רכבי שירות מוניציפאליים ואחרים, גישה לרכבי חירום ובטחון וכל התנאים הדרושים לביצוע העבודה ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.

7.5. עם קבלת הזמנת העבודה באחריותו וחובתו של הזוכה להכין כתב כמויות מפורט וכן לויז לביצוע העבודה וכן לציין /להעריך בפני המזמין את כל העלויות, הבעיות והקשיים הצפויים בביצוע העבודה, במידה וקיימים, וכן את הצפי והצורך לשימוש בהסדרי תנועה, בשוטרי תנועה / פקחי תנועה ו/ או פקחים מטעם חברות התשתית לצורך היערכות תקציבית של המזמין (לענין זה זכאות לתשלום בגין האמור, ראו סעיף 17.7 להסכם ההתקשרות).

7.6. הזוכה יגיש את הלו"ז וכן את הערכתו לתשומות הדרושות למזמין לאישור תוך 5 ימים מקבלת הזמנת העבודה.

לצורך הערכת לוחות הזמנים, הכמות המינימאלית לאיתור תשתיות ליום עבודה הינו 1000 מ"א לתשתית כולל מדידה וכל עבודות הנלוות.

מובהר בזאת כי נתונים אילו הינם לצורך הערכת לוחות זמנים ולא ישמשו כפרמטר מנחה ו/ או קובע בכל מקרה אחר.

7.7. עם אישור המזמין ללו"ז, הערכות הזוכה והתייחסותו להזמנת העבודה, יוציא המזמין צו מסירת המטלה לביצוע העבודה.

מובהר בזאת כי ביצוע העבודה בפועל בשטח יחל, לכל היותר, תוך 21 יום מקבלת הזמנת העבודה לרבות מסירת הלו"ז והערכת התשומות למזמין. מובהר בזאת כי כל יום נוסף מעבר ל 14 ימים ייכלל במניין לוח הזמנים לביצוע העבודה כפי שהוחלט ע"י המזמין והמציע יישא בכל המשתמע לאיחור בלו"ז ע"פ הוראות ההסכם.

ככל שפרק הזמן שנקבע לתחילת ביצוע העבודה לא יהיה ישים במקרה מסוים, המציע הזוכה יהיה רשאי לפנות בכתב לנתיבי איילון בבקשה לקבלת אורכה לצורך השלמת האישורים הנדרשים לביצוע העבודה, תוך פירוט נסיבות המקרה. נתיבי איילון תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל את הבקשה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.8. עם קבלת צו מסירת המטלה יפעל הזוכה להוצאת כל האישורים וההיתרים לצורך ביצוע העבודה מכל גורם רלוונטי ויבצע את העבודה עד לסיומה לשביעות רצונו של המזמין.

בכל מקרה, מסירת העבודה תהיה 7 ימים לכל היותר ממועד סיום העבודה בפועל ומעבר לכך יישא המציע בכל המשתמע לאיחור בלו"ז ע"פ הוראות ההסכם.

עבור כל ההכנות הנ"ל לא ישולם למציע ותמורתם כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות.

מובהר בזאת כי נוהל ביצוע העבודה עלול להשתנות ע"פ ובהתאם להחלטת המזמין ע"פ העניין, הנסיבות ו/או ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק ו/ או שיפוי המציע בשום מקרה. הנוהל יהיה ע"פ רוח הדברים לעיל.

8. עדיפות בביצוע

המציע מצהיר, כי ידוע לו שיתכן שהמזמין יעביר לביצועו מספר הזמנות עבודה במקביל. בסמכות המלאה של המזמין לקבוע את סדרי העדיפות בין הזמנות עבודה השונות שיש לבצע והזוכה יבצע בהתאם להוראות את אותם קטעים שיסומנו לפי לוח עדיפויות שיקבע מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בגין הדרישות הנ"ל. בכל מקרה שיחליט המזמין למסור למציע מסי עבודות במקביל יהיה

המציע מחוייב להעמיד לרשות העבודה מסי צוותי עבודה במקביל ולא לבצע את העבודות בטור עם צוות אחד בלבד.

9. תיאום עם גורמים אחרים

הזוכה מתחייב לבצע את עבודתו תוך תיאום ושתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו במקום, ובכפופות להוראות המזמין. הזוכה ינקוט את כל האמצעים להבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות לכל פעילות אחרת במקום.

00.02 הסדרי תנועה זמניים

- א. על הזוכה לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע הפרויקט, והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות.
- ב. על הזוכה לדאוג להכנת תכנית הסדרי תנועה בזמן העבודות ולקבל אישור העירייה, רשות התמרור המקומית, המשטרה וכל גורם אחר שיידרש.
- ג. התשלום יהא בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות.
- ד. אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, הפעלת צוות אבטחה כולל עגלת חץ תקנית ואביזרי הבטיחות השונים כמופיע בתרשים 24 ו/או 25 ו/או תרשימים אחרים, בחוברת "אמצעי בטיחות ואבטחת אתרי עבודה בדרכים" בהוצאת נתיבי ישראל, כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות - ביום ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל משך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הזוכה ועל אחריותו.

צוות הביצוע של הסדרי התנועה לחסימת נתיבי תנועה יהיה צוות מנוסה בראשות ראש צוות מוסמך/מאושרים לאבטחת אתרי סלילה ע"י נת"י ו/או ע"י כל רשות מוסמכת לביצוע הסדרי תנועה.

כל התאומים, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות נחשבים ככלולים בסעיפי כתב הכמויות הרלוונטיים. כל העבודות ייעשו ביזמתו באחריותו הבלעדית של הזוכה, ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא מעבר למפורט בכתב הכמויות לרבות, עבור ראש צוות מוסמך לאתרי סלילה. הזוכה מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישורין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם חב' נתיבי איילון.

הערה: סוגי הציוד ואביזרי התנועה והבטיחות אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המפורט בחוברת "התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת משרד התחבורה המעודכנת בזמן ביצוע העבודות.

אחריות מיוחדת חלה על הזוכה באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד

והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח (כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, אביזר בטיחות פגום וכד') יופחת מחשבון הזוכה מידי יום קנס ע"פ טבלת הקנסות בהסכם עבור כל אביזר פגום.

ו. אם לדעת המזמין, הזוכה לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא כל זכות ערעור של הזוכה במקרה כזה תנוכה מהזוכה עלות הפעלת הסדרי התנועה ע"י הקבלן האחר בתוספת 12% דמי ניהול ותקורת המזמין. חברת נתיבי איילון תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה, אולם האחריות הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע תחול על הזוכה בלבד.

ז. הפעלת שוטרים בשכר

תשלום בגין שוטרים ו/או פקחים מורשים בשכר ישולם בנפרד בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מהאמור, התשלום כאמור יהיה כפוף לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות ובפרט בסעיף 17.7 להסכם ההתקשרות וכן להגשת המידע והמסמכים הנדרשים לנתיבי איילון בעניין זה לרבות קבלה/ חשבונית וכן יומן משטרה ממוחשב עם פירוט ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ו/או תוספת עבור טיפול, מימון וכו'.

ח. אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה - יחולו על הזוכה ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא או לדחייה מועד סיום העבודות. המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הזוכה בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או כאשר הזוכה לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

00.03 תשלומים שונים ע"ח הזוכה (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים

בנפרד)

חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה - הזוכה יכול כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה הרשויות המקומיות וכל גורם אחר, כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו'. הזוכה מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הזוכה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

00.04 תשלומים שונים אשר יוחזרו לקבלן עם הצגת קבלות

א. תשלום עבור פיקוח – הזוכה ישלם לחברות התשתית השונות עבור הפקוח. בגין תשלומים אלו יקבל הזוכה החזר בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות ובפרט בסעיף 17.7 להסכם ההתקשרות וכן להגשת המידע והמסמכים הנדרשים לנתיבי איילון בעניין זה לרבות המצאת קבלות / חשבוניות.

- א. כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר, המפרט המיוחד, תקנים ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין בחוזה. יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם ביתר המסמכים.
- ב. כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין וגורמים נוספים כמו: כל גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות הרשות המקומית, תאגידי מים וביוב, אגודות מים, חברת החשמל, בזק, טל"כ, הג"א, מכבי אש, משטרת ישראל ואחרים. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.
- ג. חובת קבלת רישיונות לביצוע העבודה ובכלל זה, רישיון לביצוע עבודות חפירה בתוך ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הזוכה ועל חשבונו. כל עבודות הזוכה תבוצענה בהתאם לתנאי הרישיונות ובהתאם להגבלות שתוטלנה על הזוכה על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.
- ד. תשומת לב הזוכה מופנית בזה לתנאים הבאים: מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא תוכר כל תביעה מצד הזוכה על עבודה בשטחים מוגבלים.
- ה. התארגנות ותחום עבודה – באחריות הזוכה לאתר מיקומים לשטחי התארגנות. הזוכה לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח כפי שיאושר ע"י המפקח. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הזוכה להעתיק את שטחי ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.
- הזוכה יישא בכל הוצאה הכרוכה באיתור ובשימוש בשטחי ההתארגנות כולל בין השאר התשלום לבעל השטח, הוצאת היתרים ורישיונות. התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') במידה ויידרש – וכל תשלום אחר בגין שטח ההתארגנות.
- ו. דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה ותקנות התעבורה. על הזוכה להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון: אגף תנועה, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הזוכה עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הזוכה מצד הרשויות.

- א. כל הסעיפים מתוך פרק 00 מוקדמות של המפרט הכללי לעבודות בניה מחייבים מכרז חוזה זה, למעט סעיף 07.00 (מחיר סופי – פאושל).
- ב. יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.
- ג. כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם צוין אחרת.
- ד. על הזוכה לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית. אם הזוכה לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה יישא הזוכה בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראו מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הזוכה על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.
- ה. סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
- (1) בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות – לעניין הביצוע יהיה כמפורט בסעיף 3.2 להסכם ההתקשרות.
- כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
- א. (2) התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים. בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות – לעניין התשלום יהיה כמפורט בסעיף 3.3 להסכם ההתקשרות
- ב. קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי

אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

(3) בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש במסמכי החוזה השונים – תהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה המקסימלית לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין. החלטת המנהל בעניין זה תהיה מחייבת.

ו. הערה: סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט המיוחד ובין האמור בחוזה **תיושב על פי הוראות המפרט המיוחד.**

00.07 תנאי העבודה באתר

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הזוכה במיוחד לנושאים הבאים:

א. קבלת השטח ע"י הזוכה

העבודה תבוצע בתחומי כבישים ורחובות עירוניים ובינעירוניים ובשטחים הסמוכים להם בערים ובתחומי רשויות שונות. כיוון שכך הזוכה מודע לכך שהוא עלול להידרש לביצוע דרכי גישה, לטפל במטרדים, לפעול בסביבה עם מערכות תת"ק שונות, לאתר שטחי התארגנות, לבצע את עבודתו בשטחים מוגבלים ברצועות צרות, בסמוך לתנועה עוברת, תנועת הולכי רגל וכיו"ב. חתימת החוזה ע"י הזוכה מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו. תשומת לב הזוכה מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות. כמו כן רואים את הזוכה כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים. לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי-וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.

ב. הגנה מפני שטפונות

על הזוכה לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר. לצורך זה יבצע הזוכה על חשבונו -סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב - כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים. תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הזוכה ועל חשבונו. בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הזוכה, ולא יימדד בנפרד לתשלום וכלול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות.

ג. דיפון זמני לחפירות

יבוצע במקומות שיידרש על יד כבישים, ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן תמיכה זמנית על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, תמוך עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכו'. התכנון המפורט, אישורו והביצוע של הדיפון הזמני,

מסוג כלשהו, במימדים כלשהם ובכמות כלשהיא, שדרוש לבצוע חפירה כלשהי לפי הפרוט הנ"ל, יהיה על-חשבון הזוכה, לרבות איש המקצוע / יועץ שייתכנן את הפיגום ולא יימדד בנפרד לתשלום, לרבות פירוק הפיגום.

סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) בתכניות, ובהעדר תאור כזה, יציע הזוכה לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם. הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה ויתוכנן ע"פ דרישת בעל התשתית וע"י מהנדס מוסמך ורשוי לתכנון פיגומים ועל חשבון הזוכה (תמורתו כלולה במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד).

ד. עבודה בקרבת תנועה קיימת

תשומת לב הזוכה מופנית לכך שתנועת כלי רכב מכל הסוגים והולכי רגל (וללא הגבלה) מתנהלת בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שהוא מפעיל. מחובתו ואחריותו של הזוכה לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה. על הזוכה לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא, ע"פ כל דין להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הזוכה מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית המאושרת ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע. ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הזוכה מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי המעקות והגיזור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

ה. פעילות הזוכה על כבישים פעילים, עבודת יום ועבודת לילה

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיו ציוד הזוכה וכל פעילות הזוכה, בשטח מופרד מהתנועה בכביש ע"י תמרור תקני בהתאם להנחיות לתמרור ושלט זמני כמפורט בסעיף 02.00 במפרט זה ו/או מחוץ לתחומי כבישים פעילים ובתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י הרשויות והמפקח. מודגש שהזוכה לא יהיה זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם היא נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה, האתר ואחרות.

ו. תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים

כל התנועה, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הזוכה ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.

ז. דרכי גישה

במקומות שיידרש יהיה על הזוכה להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל חלקי העבודה. הזוכה יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה שהיא. רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים הללו בכללם או בחלקם במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירם במקומם לאחר סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב את הזוכה. על הזוכה לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

ח. עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון

על הזוכה לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח העליון. העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה. כל הכרוך בבצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הזוכה ולא ישולם בנפרד.

ט. עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עליות ותת קרקעיות

בכל עת שיבצע הזוכה עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק, מים, ביוב, תיעול, טל"כ, תקשורת, דלק, גז וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו ועל חשבונו של הזוכה ותשלום בגין הפקוח יוחזר לקבלן בכפוף לקבוע במפרט זה. בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הזוכה, הוא יתקן זאת באופן מידי בכפיפות להוראות המפקח, ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הזוכה כאמור לעיל היא בלעדית.

חלק ממערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ובא לסייע לקבלן בתום לב. בטרם יחל הזוכה בעבודות עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות השונות שבקרבן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המפקח, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.

י. מתקנים עיליים ותת קרקעיים

1. הזוכה יבדוק מקום המתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפון, בקרת תנועה וכדומה. בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים. הזוכה יוכל לקבל נתונים לגבי

המתקנים התת-קרקעיים הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה - גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.

2. החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת-קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי הזוכה לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו צנורות/כבלים/מתקנים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הזוכה.
3. תשומת לב הזוכה מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול באלמנטים התת-קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו מדי פעם על ידי המפקח.
4. הזוכה יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת-קרקעיים, כגון קווי טלפון, חשמל, בקרת תנועה, מים, ביוב, תקשורת, גז, דלק וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל (כלול במחירי היחידה).
5. חובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה על הזוכה. לצורך זה יתקשר הזוכה עם העיריה, בעלי תשתיות ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק מקורות, תש"ן, נתג"ז וכו' ויקבל את המידע הדרוש. תתכן דרישה שהעבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, כבלי חשמל קווי תקשורת, קווי מים, ביוב קווי תעול, קווי גז, קווי דלק וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת בעלי התשתית כגון אנשי בזק, חברת החשמל, מקורות, תש"ן, נתג"ז אגודות, תאגידים ורשויות אחרות הנוגעות בדבר.
6. הזוכה אחראי לנזקים ו/או קילקול במתקן או צינור כל שהוא שאינו נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה.
7. הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעיף 00.01 שבפרק מוקדמות 00. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות המתאימות.
8. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הזוכה. התיקון של מתקנים קיימים, לרבות תת קרקעיים, שניזוקו ע"י הזוכה או עובדיו ייעשה ע"י הזוכה ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

יא) עבודה בחללים מוקפים ובביבים.

- (1) "חלל מוקף" הינו – חדר, תא, שוחת בקרה, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה, שבו קיימת או עלולה להיות קיימת סכנה לאדם כתוצאה מהמצאות גזים או אדים או אבק רעילים, מזיקים, דליקים, נפיצים או קורוזיביים, או רמה בלתי תקינה של חמצן, ואשר אינו מיועד לשהייה

קבועה או ממושכת של בני אדם, לרבות מערכות ביוב, שוחות של מערכות תשתית שונות ממגורה מאצרה וכדומה.

- (2) בחלל מוקף עלולים להיווצר מסי סיכונים:
-גזים, אדים או אבקות – רעילים, מזיקים או קורוזיביים.
-רמה בלתי תקינה של חמצן.
-חומר נפיץ או דליק.
- (3) בעבודה בחללים מוקפים, בביבים ובתאי בקרה בהם מצוי או זורם ביוב – חלה על הזוכה חובת הזהירות המיוחדת. במקרה של פתיחת שוחות, מדידה, ו/או כל עבודה בחללים אלה, תיקון, ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים ופעילים, על הזוכה לבדוק תחילה את החללים/הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים מסוכנים, רעילים או נפיצים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, כנדרש בחוקים, בתקנות ובנהלים, בין השאר: תאום עם בעל המתקן על הכוונה להכנס לחלל המוקף, קבלת כל ההנחיות הבטיחותיות של בעל הקו לכניסה וביצוע כל הפעולות הנדרשות. מבוטל.
- (4) לפני שנכנסים לחלל מוקף/תא בקרה, יש לוודא, בעזרת אמצעי ניטור, שאין בחלל/תא גזים ואדים מזיקים ומסוכנים ויש בו כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים ומסוכנים או חוסר חמצן, אין להיכנס לחלל/תא הבקרה אלא לאחר שאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה.
- (5) מכסי תאי הבקרה/כיסויי פתחי החללים יוסרו מראש לשם אוורור הקו לתקופה של 2 שעות לפחות, במהלך יופעלו אמצעי שאיבה אוויר מהשוחה לצורך שחרור הגזים. לעבודה בתא בקרה קיים יוסרו – מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בתאים בשני צדדיו, כלומר סך הכל שלושה מכסים.
- (6) אדם לא יורשה להיכנס לחלל/תא בקרה, אלא אם העבודה תעשה במסגרת צוותית (לפחות שלושה אנשי צוות) המצוידים בציוד הצלה ועזרה ראשונה. האדם הנכנס לחלל/תא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא יישא חגור בטחון ואליו קשור חבל, אשר קצהו החופשי ימצא בידי האדם הנמצא מחוץ לחלל/תא. אדם הנכנס לחלל/תא בקרה, אשר עומקו עולה על 3 מ', יהיה מצויד במכשיר נשימה ויחבוש מסכת גז מתאימים. חללים/תאי בקרה, שעומקם עולה על 5 מ', יאווררו מראש, לפני כניסת האדם ובכל משך עבודתו בתוך התא או בקו, באמצעות מאווררים מכאניים/מפוחים. עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לחללים מוקפים/תאי בקרה, בורות רקב, וכיו"ב, יודרכו מראש לגבי אמצעי הביטחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור הביטחון, במסכת הגז ובכל ציוד אחר שיידרש, ובנוהלי ההצלה. בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, ובחללים מוקפים אחרים

יהיה הזוכה חייב לוודא שאין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים מסוכנים, רעילים או בעירים או נפיצים. בכל מקרה אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הזוכה מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע או להינזק כתוצאה מעבודתו של הזוכה. כל ההוצאות והשימוש באמצעי הזהירות ונקיטת האמצעים הנדרשים בהתאם לסעיף זה, יכללו במחירי היחידה לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.

8) כל ההוצאות החלות בגין מילוי הוראות סעיף זה חלות על הזוכה. עבודה בתנאים המפורטים בסעיף זה נחשבת לחלק מעבודת הזוכה ולא תשולם לו כל תוספת בגין עבודה בחללים מוקפים ובביבים.

00.08 הוצאות תכנון שיחולו על הזוכה

א. בנושאים מסוימים נדרש הזוכה לבצע תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון:

- תכנון ההתארגנות.
- תכנון תמיכות זמניות כלשהן ודיפון לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם בצוע מחפורות על יד כבישים ו/או על יד צנרות ומערכות תת קרקעיות.
- תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.
- תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.
- פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט.

עבודות התכנון בנושאים הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הזוכה.

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים (בתחומי התכנון הנ"ל) מטעם הזוכה. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על-ידי המהנדסים הנ"ל וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ"ל.

על הזוכה והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע, ומהעומסים שנוכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו-כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.

הזוכה יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנן של המזמין, את מסמכי התכנון הנ"ל (חישובים תכנוניים ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות. התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים.

המפקח והמתכנן יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן את המסמכים. הזוכה יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הזוכה להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר הנ"ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן של המזמין, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הזוכה, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון, כאמור לעיל, חלות על הזוכה, ולא ישולם לו על כך בנפרד וכלולות במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות.

הערה: בכל מקום בתוכניות בו מצוינות דרישות לדיפון זמני, או תלייה זמנית, יהיה על הזוכה לתכנן ולבצע, על חשבונו, את הנ"ל. התיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הזוכה רשאי להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.

00.09 מדידות וסימון

על כל עבודות המדידה והסימון הנדרשות לא ישולם כל תוספת, ומחירה כלול במחירי היחידה של כל הסעיפים והינה חלק בלתי נפרד מעבודת איתור התשתיות.

00.10 תאום עם גורמים ורשויות

לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות תת קרקעיות בין אם הם מסומנים בתכניות ובין אם לאו, על הזוכה לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של כל גורם הקשור לרבות בעלי תשתית לביצוע העבודה וסביבתה כגון (אך לא רק): משטרה עירייה מחלקות תנועה, חח"י, בזק, חברות תקשורת וטל"כ, מים, ביוב, ניקוז, תאורה, משהב"ט, אג"ת, נתיבי ישראל, מקורות, קווי דלק (קמ"ד או קצא"א), רשות העתיקות וכל גורם אחר, כאמור. ככל שיידרש פיקוח ע"י גורם התשתית התשלום בגין הפקוח יוחזר לקבלן בכפוף לקבוע במפרט זה.

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך (שאינן תשלום ישיר בגין פקוח חברות התשתית כמפורט בפסקה הקודמת) הינם על חשבון הזוכה ובאחריותו.

הזוכה יהיה אחראי לכל פיגור ו/או נזק שייגרם עקב אי-נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות.

00.11 אספקת מים וחשמל

על הזוכה לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. על הזוכה יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם חבי החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מוניס וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל - יחולו על הזוכה.

00.12 בוטל

00.13 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים

א. תשומת לב להוראות המפורטות בסעיף 16 להסכם ההתקשרות לנושא זה אשר תחולנה כחלק ממפרט זה.

00.14 בטיחות וגיהות

- א. על הזוכה לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. הזוכה מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה של הזוכה בגין אי-ידיעת דרישה כלשהיא של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.
- ב. בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הזוכה לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, לרבות "הקבלנים האחרים", לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד. הזוכה מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.
- ג. מיד עם סיום העבודה בכל בור בכל חלק של האתר חייב הזוכה למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו. אין להשאיר בורות פתוחים

בכל דרך שתבחרו בשום מקום. המדידה והתייעוד הדרוש יבוצעו מיד עם גמר הגילוי והבור ייסגר מיד עם סיום המדידה.

ד. הזוכה מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיוורה המפקח.

ה. הזוכה מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הזוכה מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו לעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', לאתר ו/או לעבודה ושהוא מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

00.15 טיפול באתר שפיכה

תשומת לב הזוכה מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל או באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת, אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם. על הזוכה להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות - מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.

00.16 נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר

1. כללי

א. על הזוכה לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים.

ב. נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.

ג. את יתרות עודפי החפירה יסלק הזוכה על חשבונו לאתר שפיכה מורשה.

ד. **הערה: כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירים את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.**

ה. מחיר העבודות כולל עירום ואיחסון זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים השונים בתחום האתר, על מנת לפזרו בשלבים השונים של הפרויקט.

ו. המפקח לא יאשר חשבון סופי שהגיש הזוכה, ללא אישורים חתומים על פינוי פסולת.

2. נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר:

הזוכה יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר בקשר עם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטמנה) או לאתר למיחזור פסולת מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

- ב. על הזוכה להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מיחזור. באישור ייכתב תאריך הפינוי, שם החברה (הזוכה), מקור פסולת ועודפי עפר (כתובת) ומשקל. הזוכה חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח.
- ג. אחריות הזוכה לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא **מוחלטת**. אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.
- ד. לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה 48 שעות לפחות מראש.
- ה. יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח.

יודגש: לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת:

- א. פסולת המצויה באתר בתחילת עבודתו.
 - ב. פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הזוכה והקבלנים האחרים.
- פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

3. רשימת משאיות מורשות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה ימסור למפקח באם יידרש לכך, רשימת משאיות מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הזוכה יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה. הזוכה יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם (להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה) וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של המפקח באם יידרש לכך. לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי המפקח.

4. אכיפה וקנסות

על הזוכה לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. זוכה או מי מטעמו אשר ימצא משליך פסולת (בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים) שלא באתר לפינוי פסולת/אתר מיחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בסך של 20,000 ₪ לכל מקרה, ויפנה את **כל הפסולת שנמצא באותו שטח שבו השליך את הפסולת**, ללא כל זכות ערעור בנושא זה. הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הזוכה. בנוסף לקנס, יישא הזוכה בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.

00.17 עבודה בשעות חריגות

הזוכה לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, בגין דרישת המזמין, הרשות המקומית או ממשלתית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית בלילות ו/או בסופי שבוע. הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.

00.18 סמכויות המפקח

- א. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.
- ב. המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי-התאמה ביניהם ו/או אי-בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.
- ג. המפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכנן מטעם המזמין) הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.
- ד. הזוכה חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
- ה. המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והזוכה יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
- ו. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הזוכה חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הזוכה אינו משחרר את הזוכה מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה.

00.19 תוכניות, תשלום עבור תוכניות

א. תוכניות והעתקות יהיו על חשבון הזוכה.

00.20 אחריות לנזקים

א. הזוכה אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישים והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים

בכל דרך שתבחרו הצמודים לאתר. האתר מצוי בתחומי כבישים קיימים ו/או מוקף בכבישים

המשמשים את כלל הציבור - אין לגרום להפרעות ו/או נזקים לכבישים הנ"ל.
אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתם לידי המזמין.

ב. הזוכה יישא באחריות לכל נזק - בין נזק גוף ובין נזק רכוש - אשר ייגרם לנציגי המזמין, למפקח, לעובדים, לתלמידים, לאורחים, לבעלי חוזה עם המזמין ועם המפקח, לשוכרים ולברי רשות בשטח המזמין, למשיגי גבול בשטחו, לו עצמו, לעובדיו, למתכננים, לכל הפועל מטעמו או עבורו ולכל אדם ותאגיד אחרים כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלו עצמו, של מי מעובדיו, או של הפועלים מטעמו או עבורו או של עובדיהם או שלוחיהם של אלה, או כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.

ג. האחריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על הזוכה.

ד. אחריות לטיפול זריז במפגעים בתקופת הבדק במידה והזוכה לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך 48 שעות תפעיל חב' נת"א קבלן שנתי מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום וע"ח הזוכה, נשוא מכרז זה והמציע יחוייב בעלות התיקון ובתוספת של 12% תקורות של החברה.

00.21 "על חשבון" ("על חשבוננו")

בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבוננו" פירושו כי הזוכה יישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או המבנה, הכרוכים בנושא אליו מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הזוכה נשוא התשלום הנ"ל ולא ישולם לו כל כך בנפרד.

00.22 עבודות יומיות (רג'י)

א. כללי

סעיף זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה או יום עבודה של פועל, כלים וכו'. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הזוכה רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הזוכה במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל", ללא כל תוספת, לרבות בגין קבלן ראשי בהנחה של 10% ואם אין מחיר מתאים במחירון דקל, אז מחירון משכ"ל בהנחה של 15% בהתאמה. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי

הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והזוכה יצטרך להחליף אותם על חשבוננו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הזוכה.

חלוקה לסוגים

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים ו/או הציוד ו/או הצוות הכולל אנשים וציוד. המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי הסוג שניתן לכל אדם או ציוד שיועסק בעבודה הנ"ל. המחירים יהיו על פי המפורט בכתב הכמויות או בהתאם לסעיפי מחירון "דקל" האחרון שפורסם בסמוך למועד גילוי האירוע, לפי העניין, ואם אין מחיר מתאים במחירון דקל, אז מחירון משכ"ל. , ללא תוספת בגין קבלן ראשי עבור פריטים שלא פורטו בכתב הכמויות.

ב. מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג"י

המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:

1. שכר יסוד, כולל כל התוספות.
 2. כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.
 3. הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
 4. זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.
 5. דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הזוכה (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו).
 6. הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.
 7. הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הזוכה.
 8. רווחי הזוכה.
- יום עבודה נחשב 8 שעות עבודה בפועל באתר העבודה.

ג. מחירים לעבודות ציוד מכאני - בתנאי רג"י

1. הזוכה יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל", ללא תוספת בגין קבלן ראשי. המחירים לשעת עבודה ו/או יום עבודה המוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת ציוד, הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הזוכה ורווחיו.
2. התשלום יהיה לפי שעות ו/או ימי עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה, בטלה ו/או הוספה כל שהיא.
3. יום עבודה נחשב 8 שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה. כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.

ד. תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג"י

1. התשלום לעבודות הרג"י עבור כח אדם יהיה בהתאם לכתב הכמויות בסעיפים הרלוונטים או בהתאם למחירון האחרון של "דקל" בהנחה של 10% ללא כל תוספות לרבות קבלן ראשי ואם אין מחיר מתאים במחירון דקל, אז מחירון משכ"ל בהנחה של 15% בהתאמה. המחירון אשר יהיה בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז (מחירון זה יימסר למפקח ע"י הזוכה). מובהר בזאת שעבודות הרג"י המפורטות בכתב הכמויות, ישולמו ע"פ המחירים המפורטים בכתב הכמויות ולא ע"פ "מחירון דקל".
2. המחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם.
3. מחירי הרג"י לציוד מכני יהיו לפי מחירון "דקל" בהנחה של 10%, ואם אין מחיר מתאים במחירון דקל, אז מחירון משכ"ל בהנחה של 15%, כאמור. ללא תוספת בגין קבלן ראשי. במידה שהזוכה יגיש בהצעתו הנחה/תוספת כללית באחוזים על המחירים המוצעים בהצעתו (מסמך ו'), תחול ההנחה/תוספת גם על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט לעיל, בהתאם.

00.23 קבלנים אחרים הפועלים באתר

א. כללי

1. באתר העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי הזמנת חבי נתיבי איילון בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים כגון: רכבת ישראל, נתיבי ישראל, רשויות מקומיות, חברת החשמל, חבי' בזק או רשויות אחרות. הזוכה יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה.
2. הזוכה מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים שייקבע ע"י המפקח בתיאום עם הקבלנים האחרים.
3. אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על המפקח, עקב אי-תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים. נגרם לזוכה נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לזוכה שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והזוכה מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור.
4. הזוכה יישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הזוכה (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הזוכה ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שיתוף הפעולה, אי התאום ו/או הפגיעה בלוחות

הזמנים של הקבלנים האחרים. בסעיף זה "נזק" - הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף.

5. בכל מקרה של חלוקי דעות בין הזוכה לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה המפקח.

00.24 כתב כמויות ומחירים

א. תאור סעיפים ותכולתם

1. הזוכה מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל תאור הניתן לפרוט לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות - אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. הזוכה מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין התאור במפרטים, בתוכניות ובכתב הכמויות - ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל.
2. מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, חומרים, עבודה והרכבה, עיגונים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים והעברת צנורות בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח ותקורות.
3. כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:
 - כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של הקבלנים האחרים.
 - כל השרותים של הזוכה עבור אותם קבלנים אחרים ועקב עבודתם, כגון: שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, נקיון שוטף, צריכת חשמל ומים.
 - תאום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמין.
 - תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.
4. הזוכה מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מנת לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם הדבר צויין במפורש ובין אם לאו ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

ב. קביעות המחירים

1. הזוכה מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.
2. הזוכה מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה/תוספת כללית, תחושב ההנחה/התוספת מסכום סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל סעיף בנפרד וזאת ללא כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועל מאותו הסעיף ואם בכלל.
3. הזוכה מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים ו/או עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

ג. מדידת כמויות

1. כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות בחוזה. כל עבודה תימדד נטו בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בחוזה.
2. המדידות תיעשנה על ידי הזוכה באמצעות חשובי כמויות ומודד מוסמך. הזוכה יודיע למפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם המפקח לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהזוכה התכוון לעשותה או אם לא ביקש דחיה של מועד המדידה, יעשה הזוכה את המדידה כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הזוכה ללא הודעה לנציג המפקח כאמור לעיל, יכול המפקח שלא לקבל אותן. המפקח רשאי לדרוש מהזוכה כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות שנעשו כאמור לעיל.
3. המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הזוכה ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. כאשר ירצה המפקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך לנציג המוסמך של הזוכה, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע למפקח בעריכת המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה לא נכח הזוכה או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה ע"י המפקח, אזי תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.

00.25 סעיפים חריגים

סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים דומים המופיעים בהסכם באם לא קיימים סעיפים כאלה-הסעיפים החריגים, יתבססו על סעיפי מחירון "דקלי" בהנחה של 10% לפי המחירון האחרון שפורסם בסמוך למועד גילוי האירוע,

לפי העניין, ואם אין מחיר מתאים במחירון דקל, אז מחירון משכ"ל בהנחה של 15% בהתאמה. במידה ולא קיימים סעיפים מתאימים במאגרים הנ"ל יתבססו המחירים על ניתוח מחיר שיימסר ע"י הזוכה, ייבדק ע"י המפקח ויומלץ לאישור לועדת החריגים של המזמין.

00.26 ניקיון השטח בגמר העבודה

- א. הזוכה אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים. הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה על הזוכה ועל חשבונו.
- ב. במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הזוכה כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הזוכה ו/או על ידי חילוט הערבות של הזוכה, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול ופיקוח.

00.27 ביקורת וקבלת העבודה

- א. הזוכה חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, למבנה או למקום העבודה של הזוכה או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית עבודה.
- ב. המפקח רשאי לדרוש מהזוכה תיקון, שינוי והריסה של עבודה - אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות ו/או להוראותיו והזוכה יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידי המפקח.
- ג. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר/מבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר. הזוכה לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
- ד. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח.
- ה. הזוכה מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת - רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הזוכה.

- ו. רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הזוכה.
- ז. העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל פרטי העבודה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע".
- ח. הזוכה יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח.
- ט. מובא בזאת לידיעת הזוכה, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חבי החשמל, חבי "בזק", רשויות שונות ורשות מקומית. אולם בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הזוכה, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין בנהלים המקובלים.
- י. למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירייה, חבי "בזק" חבי חשמל, תאגידים, בעלי תשתיות וכו'.
- יא. חתימת המפקח והרשות למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.

00.28 תכניות "עדות לאחר ביצוע"

- א. על הזוכה להכין על חשבונו תוכניות "עדות לאחר ביצוע" (AS MADE), בתום השלמת כל הזמנת עבודה שהוגדרה ע"י המזמין. התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הזוכה, על רקע קוארדינאטות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ותימסרנה למזמין בקבצי DWG או DXF על גבי דיסקטים בפורמט GIS כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים על נייר לבן בחתימת הזוכה והמודד אשר הכין אותם. יש להעביר את התוכניות למתכנן הרלוונטי ולמפקח.
- ב. התכניות תימסרנה עד 7 ימים לאחר גמר העבודה בשטח.
- ג. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי המפקח הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הזוכה.
- ד. תכניות אלו תכלולנה את כל המערכות שנמדדו כולל מיקום וגובה, כמות קנים וצינורות וההגדרות הכבלים שבתוך הקנים כולל הגדרת קנים ריקים וכן את אופי הסידור שלהן בקרקע. כמו כן יכלול התייעוד כל נתון אחר המחייב התייחסות כגון שרולים, מתקני בטון ועטיפות בטון במידה והתגלו במהלך האיתור והגישוש.

עבודת המחשוב

1. תכניות ה- AS MADE יוכנו בתוכנת AutoCad בגרסה עדכנית.
2. תכניות ה- AS MADE יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון ישמשו כ- X-Ref לעבודות השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הזוכה/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

3. הזוכה/ המודד ימנו אדם אחראי בעל נסיון ב- AutoCad ואשר ישמש איש קשר לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה- AS MADE.
4. תכניות ה- AS MADE יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של נת"א אשר בתוקף ביום המסירה.
5. מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה.
6. קבצי ה- AS MADE כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור עקרוני לפני מסירת הקבצים והשרטוטים לנת"א.
7. הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ביום המסירה.

הערה

במידה והזוכה אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר 60 יום להכין תכניות AS MADE על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הזוכה ובתוספת 12% על הוצאות המזמין.

התמורה 00.29

הזכאות לתמורה ותשלום התמורה יבוצעו כמפורט בהסכם ההתקשרות. למען הסר ספק מובהר כי עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל מעבר למפורט במפורש בהסכם ההתקשרות. כן מובהר כי יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הזוכה בגין תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל, וכן הוצאות הפיקוח באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל-קרקעיים. כן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, פועלים להכוונה וכדומה, עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות וכדומה.

ח-ן חלקי 00.30

תשומת לב להוראות שבסעיף 19 להסכם ההתקשרות בנושא חשבונות ביניים.

חשבון סופי 00.31

תשומת לב להוראות שבסעיף 20 להסכם ההתקשרות בנושא חשבון סופי. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי תנאי להגשת חשבון סופי ע"י הזוכה, הינו צירוף המסמכים הבאים:

- א. דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.
- ב. כמויות בפורמט מצטבר.

- ג. כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.
- ד. מדידת As Made מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, ע"י הזוכה וע"י היועץ הרלוונטי של המזמין.
- ה. אישור קבלת העבודה ע"י המפקח.
- ו. ניתוחי מחירים חריגים
- ז. סימוכין לעבודות נוספות.
- ח. תכניות "עדות לאחר ביצוע"
- ט. כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה

חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הזוכה תוך 60 יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל האמור לעיל. הזוכה לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.

00.32 קנסות בגין אי קיום הוראות

מובהר בזאת כי על הזוכה למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. תשומת לב להוראות שבסעיף 50 להסכם ההתקשרות בנושא פיצויים מוסכמים.

00.33 סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)

סוג עבודה מסויים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה - רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי חלוקה שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. הזוכה לא זכאי לדרוש תוספת מחיר כל שהיא בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

00.34 אופני מדידה מיוחדים

כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.

חתימת המציע: _____

מפרט טכני מיוחד, הבהרות לכתב הכמויות

עבודות בסיסיות

פרק מס' 1 - איתור אל הרס של תשתיות :

גילוי וסימון תשתיות באמצעות מכשירי גילוי, ללא חפירה(סעיפים 01.1.010-1.01.060):

(א) עבודה לפי פריטים אלה כוללת :

- (1) הזמנה ותאום עם בעל התשתית, ובכלל זה גם קבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים בלוח זמנים שיוגדר ע"י מנהל הפרויקט.
- (2) סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים הנדרשים.
- (3) ביצוע הגילוי בשטח בעזרת מכשור לגילוי תשתיות תוך פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים על פי הנדרש.
- (4) סימון בשטח (מיקום וגובה) של התשתיות המאותרות.
- (5) מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות ע"י מודד מוסמך בסעיפים הכוללים מדידה.

(ב) העבודה תבוצע בין באמצעות מכשירי גילוי של בעל התשתית ובין באמצעות מכשיר גילוי שיספק הזוכה, הכול עפ"י הנחיות בעל התשתית.

(ג) **מדידה תשלום** : לפי מטר אורך עפ"י תוכנית העדות מסווג לעם מדידה וללא מדידה. קווי בזק במיגון נורדיקס וקבוצות כבלים מאוגדים במובלים או ללא מובלים ימדדו לפי אורך תעלת הנורדקס עצמה ו/או קבוצת המובלים ו/או קבוצת הכבלים ולא לפי כמות הצינורות או הכבלים. (צביר צינורות / כבלים מאותו סוג תשתית יחשב כתשתית אחת לצורך מדידה ולא ישולם עבור כל כבל / צינור בנפרד)

תוספת עבור השחלת מוליך מתכתי או משדר(סעיף 1.01.070):

(א) עבודה זו תהווה תוספת במקרה הצורך לעבודות גילוי וסימון תשתיות באמצעות מכשירי גילוי.

(ב) העבודה זו כוללת בנוסף לעבודות הגילוי וסימון

- (1) השחלת מוליך מתכתי ו/או משדר תת קרקעי בתוך צנרת ביוב, ניקוז וצנרת סיב אופטי נטולת מוליך חשמלי או מובל אחר ושמוש במקלט מתאים.
- (2) בזמן השחלת המוליך ימדד אורך ההשחלה שמוגדר כמרחק שבין פתח הצינור/המובל לבין הנקודה הרחוקה ביותר אליה היגיע המוליך. המדידה תחתם עי המפקח בשטח.

ג) **מדידה ותשלום:** לפי מטר אורך מדוד בשטח.

ב. צוות גילוי תשתיות אלקטרו מגנטי עי BEACON בעומק עד 9 מטרים

(סעיפים 0.1.0180 - 0.1.0190):

א) העבודה לפי פריטים אלה תבוצע ע"י צוות הפעלה מיומן, הכולל מאתר מנוסה ועוזר.

למען הסר ספק, פעילות הצוות והוצאותיו כלולים במחיר היחידה.

ב) העבודה כוללת:

- 1) פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל התוכניות האישורים ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.
 - 2) סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים הנדרשים
 - 3) איתור תשתיות בעומקים של עד 9 מ' בין שוחות על ידי Beacon.
 - 4) השחלת משדר גלילי ייעודי ושימוש במקלט מתאים לאיתור התשתית.
 - 5) פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים נוספים עפ"י הצורך וכן השחלת משדר.
 - 6) מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות ע"י מודד מוסמך.
- ג) העבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית ו/או המזמין.
- ד) **מדידה ותשלום** לפי יום עבודה מסווג לעם ובלי מדידה.

מדידה ע"י מודד מוסמך, שרטוט והגשת חומר. (1.1.0100):

מודגש בזאת כי מדידה כלולה בסעיפי הגילוי והגישוש השונים. סעיף זה יופעל על פי הוראת המפקח בכתב ורק במקומות בהם בוצע גילוי ללא מדידה ו/או במקומות בהם בוצע גילוי ע"י גורם אחר ו/או במקומות מיוחדים על פי הוראת המפקח.

העבודה כוללת:

- א) קבלת רשימת נקודות ו/או יתדות וסימונים של תשתיות שאותרו בשטח כשהם ממוספרים וממוינים ע"פ סוגי התשתיות.
- ב) מדידת נתונים אודות התשתיות שאותרו, נחשפו וסומנו. ממוינים ע"פ סוגי התשתיות.
- ג) בכל נקודת איתור/חישוף ימדדו גובה קרקע (G.L.) וגובה תשתית (T.L.) ו/או (I.L.).
- ד) בשוחות ימדדו ויצוינו נתונים כגון: כיווני זרימה, קוטר וסוג הצינורות והתווית הקווים, ממדי השוחה.
- ה) הפקת תכנית עדות על רקע מצב קיים שיסופק ע"י החברה ו/או נמדד ע"י מודד עצמו, שעל גביה הועלו כל הקווים/רצועות/פרוזדורים של התשתית שאותרה.

- ו) העברת תכנית עדות לבדיקה ואישור הזוכה והמפקח על שלמות המידע.
- ז) לאחר אישור התכנית ע"י הזוכה והמפקח, הכנה והעברה לקבלן ו/או לחברה קבצים רלוונטיים סופיים, עותק של מדיה מגנטית ושני סטים של גיליונות התכניות הסופיות כשהן חתומות ע"י מודד מוסמך.
- מדידה ותשלום:** לפי (י"ע) יום עבודה בשטח של צוות מדידה כולל מודד ושני עוזרים שכולל כל הפעילויות לעיל ואחרות הנדרשות לביצוע המשימה – במלואה.

פרק 2 – שונות

הכנת תוכניות הסדרי תנועה זמניים וקבלת היתרים בגינם מרשות תמרור מקומית, משטרה ורשויות. המחיר יהיה עבור כל רשות מקומית בנפרד. (סעיף 02.1.010):

- א) העבודה כוללת:
- 1) הכנת תכנית הסדרי תנועה ע"י מתכנן /יועץ תנועה עפ"י דרישות משטרת ישראל ו/או משרד התחבורה ואישורה ע"י רשות התמרור והמשטרה לצורכי ביצוע מושלם של האיתור/חישוף.
- 2) העבודה תבוצע בפורמט DWG ותוגש חתומה ב - 2 עותקים לפחות.
- ב) עבודות אינן כוללות עלות השיטור שיוזמן ע"י החברה.
- ג) העבודה כוללת את כל הסדרי התנועה הדרושים במסגרת ג) הזמנת עבודה אחת.
- ד) **מדידה ותשלום:** לפי קומפלט לכל עבודה בנפרד וישולם לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לעיל וביצוע בפועל.

התארגנות לבצוע העבודה כולל הוצאת היתרי עבודה לאיתור, חישוף ומיפוי תשתיות ברשויות ובעלי התשתיות (עבור כל מכלול העבודות) (020.1.02)

העבודה כוללת:

- א) הכנת תוכנית על בסיס רקע שהתקבל מהחברה עם סימון תחום עבודה.
- ב) לאחר אישור התכנית ע"י המפקח ייעשו ע"י הזוכה עותקים הנדרשים לתכנית הנ"ל ויופצו לכל הגורמים הרלוונטיים ו/או רשויות ו/או חברות תשתיות לקבלת אישורים/היתרים.
- ג) הכנת תיק אישורים מלא והעברת עותק דיגיטלי (סריקה) למפקח טרם ביצוע עבודה.
- ד) עם סיום עבודות בתיק הרלוונטי ימסרו כל אישורים/היתרים לחברה וסריקה בקובץ PDF.
- מדידה ותשלום:** הינו לפי קומפלט ורק לאחר מסירת תיק אישורים מלא. התשלום הנו עבור השגת כל ההיתרים עבור כל מכלול העבודות בהזמנה.

ביצוע הסדרי תנועה ע"י צוות אבטחת תנועה (02.1.030)

העבודה כוללת :

יבוצע בהתאם לרשום בתנאים הכלליים של מפרט זה.
במקרים בהם יסופקו שירותי הסדרי תנועה על ידי קבלן אחר של החברה הנ"ל יהיה עדיין באחריות
ניהולית של קבלן האיתור וללא תוספת תשלום.

העבודה תבוצע בהתאם להנחיות משטרה ורשות התמרור.
מדידה ותשלום : לפי יום עבודה כולל כל הנדרש לצוות (על פי האמור במפרט זה ועל פי
דרישת הרשויות בהיתרים. מסווג ליום עבודה. הצוות יכול ל- 2 אנשי צוות (עפ"י הצורך)
ועגלת חץ.

שמוש במעקות בטיחות זמניים כולל הצבה והעברתם מאתר לאתר באותו יום.
המחיר כולל 100 מ"א מעקות. (יום - 24 שעות מהצבתם בשטח) (02.1.040).

במקומות שיידרש יהיה על הזוכה להציב מעקות בטיחות זמניים. העבודה תבוצע בהתאם
לתוכניות הסדרי תנועה מאושרות ובאישור מראש של המפקח.

העבודה כוללת:

1. אספקת והצבת המעקות תמרורי 21, תמרורים אחרים ונצנצים בהתאם לתוכניות
המאושרות.
2. פירוק והעברת המעקות התמרורים והנצנצים לאתר אחר הכלול בהזמנה או פינניים
לשטח התארגנות או לשטח איחסון של הזוכה במרחק כלשהו מהאתר.
3. ההצבה והפירוק יבוצעו ע"י צוות מקצועי מנוסה באבטחת אתרי סלילה בראשות ראש
צוות מוסמך/מאושר ע"י נת"י כראש צוות אבטחת אתרי סלילה.

מדידה ותשלום

ימדד לפי יום עבודה כולל הצבה פירוק והעברה ממקום למקום באותו יום (י"ע לצורך עבודה
זו יחשב לפי 24 שעות מהצבה בשטח).

עבודות אופציונאליות

מכשור ראדר או אלקטרו אקוסטי (סעיפים 04.1.020 - 04.1.010):

(א) העבודה לפי פריטים אלה כוללת :

- (1) הזמנה ותאום עם בעל התשתית, ובכלל זה גם קבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים בלוח זמנים שיוגדר ע"י מנהל הפרויקט.
- (2) סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים הנדרשים.
- (3) ביצוע הגילוי בשטח בעזרת מכשור ראדר חודר קרקע (G.P.R) או אלקטרואקוסטי לגילוי תשתיות ופענוח הממצאים תוך פתיחת שוחות ומתקנים הנדסיים.
- (4) סימון בשטח (מיקום וגובה) של התשתיות המאותרות.
- (5) מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים וכל שנדרש לצורך הפקת תוכנית העדות ע"י מודד מוסמך.

(ב) העבודה לפי סעיף זה תבוצע ע"י צוות הפעלה מיומן. למען הסר ספק, פעילות הצוות והוצאותיו כלולים במחיר היחידה.

(ג) **מדידה ותשלום** : לפי יום עבודה כולל כל האמור לעיל בסעיף זה ובמפרט.

הפעלת ביובית לצורך השחלת צינור מוליך עבור BEACON (04.1.030):

(א) העבודה של הפעלת ביובית לצורך השחלת צינור מוליך עבור BEACON כוללת :

- (1) פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל התוכניות האישורים ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.
 - (2) סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל הגורמים הנדרשים
 - (3) הפעלת "ביובית" לצורך השחלת צינור מוליך עבור Beacon.
 - (4) פתיחת שוחות וכל מבנה הנדסי אחר עפ"י צורך על מנת להשלים את העבודה. העבודה תבוצע עפ"י הצורך באישור המזמין.
- (ב) **מדידה ותשלום** לפי יום עבודה. התשלום כולל את כל הפעילויות לעיל ואחרות הנדרשות לביצוע המשימה במלואה.

מערכת לשאיבת עפר (04.1.060 - 04.1.040):

ה"מערכת הייעודית לשאיבת עפר", תהיה בעלת הספק שאיבה של 50HP (50 כוח סוס) לכל הפחות, וכן בנוסף בעלת יכולת פינוי אוויר של 26 מ"ק לדקה לכל הפחות.

לעניין סעיף זה - "מערכת ייעודית לשאיבת עפר": הינה מערכת שתוכננה ויוצרה במקור למטרת שאיבת עפר. מערכת מאולתרת לשאיבת עפר אשר נבנתה ממספר רכיבים שאינם ייעודיים במקורם לשאיבת עפר, כגון: ביובית, לא תחשב לעניין זה כ"מערכת ייעודית לשאיבת עפר".

מערכת לשאיבת עפר תשמש לשאיבת עפר וסלעים עד לגודל 4". המערכת תהיה מסוגלת לשאוב עפר רטוב ויבש במידה זהה. הפקת מערכת תת הלחץ של המערכת תהיה מבוקרת. רעש המיוצר ע"י המערכת לא יעלה על 82 דציבלים.

למערכת מסננים אשר ימנעו העלאת אבק. הפעלת המערכת רק ע"י עובדים שהוכשרו לכך ע"י הזוכה.

קודם להפעלת המערכת תסומן התשתית ע"י הזוכה ע"י אמצעים אחרים לצורך מיקומה. הזוכה יפנה את האתר בהתאם לצורך ממערכות השקיה, יפרק אספלט ומדרכות בהתאם לצורך.

עם גמר העבודה יחזיר הזוכה את המצב לקדמותו תוך מילוי הבורות ע"י CLSM או חול ים, שתי שכבות מצעים בעובי 20 ס"מ כל אחת ומינימום שתי שכבות אספלט (6 ס"מ תחתונה עובי גרגיר 1", 4 ס"מ עליונה גודל גרגיר 3/4") במידה ועובי האספלט הקיים בדרך היה עבה יותר ישלים הזוכה לעובי המקורי של הדרך בשכבות של 5 ס"מ (גודל גרגיר 1") בצוע מדרכות או מיסעות מאבן משתלבת תהיה ע"י שימוש עם האבנים שפורקו. מתחת לאבנים תבוצע שכבת חול בעובי 4 ס"מ.

מובהר בזאת כי הזוכה יהיה אחראי על השיקום של החפירה והחזרת המצב לקדמותו למשך שנה מיום ביצועה כלפי המזמין והרשות המקומית ויחזור לתקן ו/או לשקם את החפירה בכל מקרה שלא בוצעה כראוי ע"פ הרשות המקומית ו/או המזמין למשך שנה (שנת בדק). הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

1. העבודות המפורטות בסעיפים לעיל תכלולנה גם:

- א) פעולות סימון, גילוי, חשיפה ותיעוד של שוחות, גובים ומתקנים המשרתים את קו התשתית ו/או ניזונים ממנו ו/או קשורים אליו ללא תשלום נוסף.
- ב) סימון בשטח פתוח יבוצע באמצעות יתדות/מוטות ומסמרים עם סרטי סימון. במדרכות יבוצע סימון בספרי צבע בנפרד לכל תשתית.
- ג) במקרה והרשות המקומית תדרוש שימוש בצבעים אחרים במקום הספרי בו הזוכה משתמש, ישתמש הזוכה בצבעים אלו ללא תוספת מחיר.
- ד) השבת המצב באתר לקדמותו ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תכלולנה, בין היתר, מילוי, כיסוי, הידוק, שיקום, סילוק פסולת והסדרת כל תשתית שנפגעה.
- ה) השלמת חפירות ידנית (כלולה במחירי היחידה המפורטים לעיל).

2. לשם ביצוע העבודות, יעמדו לרשותו של המציע באופן קבוע ורצוף מכשירים לגילוי תשתיות (מיקום + עומק) ללא חפירה בכמות ובזמינות ככל שידרשו לביצוע העבודות כראוי בתוך לוח הזמנים הקבוע בהזמנת העבודה, בעלי המאפיינים הבאים לפחות:

א) מכשיר אלקטרומגנטי הכולל משדר דיגיטאלי + מקלט דיגיטאלי + אביזרי התחברות מתאימים לגילוי תשתיות במצב פסיבי (ללא אות מושרה) ובמצב אקטיבי (עם אות מושרה), בעל כושר ברירה בין אלמנטים סמוכים של תשתית.

ב) מכשיר הכולל מקלט ומשדר לגילוי מכסים קבורים מתחת לפני הקרקע.

ג) למכשיר יהיו תדרי עבודה לגילוי כבלי תקשורת, חשמל וצנרת ממתכת.

3. לשם ביצוע העבודות, יעמדו לרשותו של המציע באופן קבוע ורצוף כלי עבודה מכנים לביצוע חפירה וחשיפה בכמות ובזמינות ככל שידרשו לביצוע העבודות כראוי בתוך לוח הזמנים הקבוע בהזמנת העבודה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בין היתר, מחפרים (בגרים), מחפרונים ויעה אופני.

4. לשם ביצוע העבודות, יעמוד לרשותו של המציע באופן קבוע ורצוף כוח אדם מתאים בהיקפו ובכישוריו לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ובין היתר כח אדם מומחה להפעלת הכלים המכאניים, כח אדם מומחה להפעלת מכשירי גילוי התשתיות וכח אדם מתאים לעבודות חפירה ידנית ככל שיידרש למילוי התחייבויותיו לביצוע העבודות כראוי.

5. למען הסר ספק, כל העבודות, העזרים וההוצאות הנלוות לביצוע ובכלל זה, בין היתר, גם כח אדם, רכב, דלק, הוצאות משרד וכדומה; כלולות במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל תוספת בגינן.

6. **מדידה ותשלום** – לפי יחידות כולל כל האמור במפרט זה מסווג לפי מיקום בשטח פתוח או במסעה/מדרכה עד לעומק 2 מטר. עבור העמקה לכל מטר נוסף תשולם תוספת לפי סעיף 04.1.060 התוספת תהיה זהה למיקום בשטח פתוח ולמיקום בשטח סלול.

מבנה 04.02 - עבודות גישוש (04.2.030-04.2.010).

1.2 כללי

לצורך גילוי ומדידת מערכות תת קרקעיות קיימות, יסודות וכד', לצרכי תכנון, יידרש הזוכה לבצע חפירות גישוש.

1. הגדרות:

1.1 חפירת גישוש בקרבת תנועה נוסעת הינה כל חפירת גישוש אשר לצורך ביצועה יש צורך בפתיחת מיסעה קיימת מאספלט ו/או מאבנים משתלבות (הן לרכב והן להולכי רגל).

1.2 חפירת גישוש בתוך שטח פתוח הינה כל חפירת גישוש (הן בעיר והן בתוך שדה פתוח) ואשר לצורך ביצועה אין צורך בפתחת מיסעה קיימת מאספלט ו/או מאבנים משתלבות (הן לרכב והן להולכי רגל).
חפירות הגישוש יבוצעו הן בקרבת תנועה נוסעת והן בתוך שטחים פתוחים.

במתן ההנחה/תוספת למחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות על הזוכה לקחת בחשבון, את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות, כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו'. הזוכה מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הזוכה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

מובהר בזאת שכל עלויות הפיקוח של הרשויות השונות, כמפורט בפרק מוקדמות של מפרט זה, הזוכה ישולמו על ידי הזוכה וסכומים אלו יוחזרו לו בכפוף להגשת קבלות תשלום.

בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הזוכה, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, וישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הזוכה כאמור לעיל היא בלעדית.

2.2 שלבי העבודה

1. לפני תחילת העבודות יקבל הזוכה ממנהל הפרויקט סט תוכניות אשר בו מסומנים המיקומים של חפירות הגישוש. סט התוכניות לא יכלול תוכניות הסדרי תנועה זמניים/תרשימי מעצ או אחרים מתאימים, לצורך ביצוע העבודה (שהם באחריות הזוכה). בצירוף לתוכניות יוגש תיאום הנדסי מלא ומאושר מול הרשות הרשויות הרלוונטיות (הרשות המקומית, חברת החשמל, בזק, תש"ן וכדומי) (תיאום ההנדסי יבוצע ע"י הזוכה וכלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד).
2. לאחר קבלת התוכניות והתיאום ההנדסי הזוכה יחל בתהליך תיאום וקבלת רשיונות לביצוע העבודה, מהרשויות השונות, ע"פ חוק וכמפורט בפרק המוקדמות של מכרז זה.
3. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, מודד מטעם הזוכה, יסמן את מיקום הגישושים (מרכז וגבולות בור הגישוש).
4. ככלל הזוכה ישלים ביצוע מלא של חפירת גישוש (כולל מילוי חוזר של בור בגישוש והחזרת המצב לקדמותו), לפני תחילת ביצוע חפירת הגישוש הבאה.
5. הזוכה יחל את עבודות הגישוש בפירוק זהיר של מטרדים (כולל ניסור אספלט באזורים שבהם הבור מבוצע בתוך שכבת אספלט), וזאת לצורך שימוש החוזר בסיום העבודה. במידה ובור הגישוש נמצא בתוך אי תנועה מגונן הזוכה יוציא בעבודות ידיים זהירה צמחייה קיימת לצורך שתילה חוזרת.

6. לאחר הפירוק יחל הזוכה בחפירה זהירה של בור הגישוש, כולל בעבודת ידיים אם צריך, עד לחשיפת המערכת התת קרקעית. מובהר בזאת שבמשך כל זמן החפירה ילווה את עבודת המחפר ו/או הציוד המכני מנהל עבודה מטעם הזוכה לצורך בקרה חזותית על העבודה למניעת פגיעות בתשתית תת קרקעית. עלות מנהל העבודה היא על חשבון הזוכה וכלולה במחירי היחידה השונים של מכרז זה.

7. לאחר מדידת המערכת התת קרקעית ע"י מודד מטעמו, יחל הזוכה במילוי חוזר של בור הגישוש.

7.1 מילוי חוזר של בורות בתוך שטח פתוח (כמוגדר בסעיף א' לעיל):

בבורות אשר בוצעו באמצע שדה פתוח/גינה המילוי חוזר יבוצע ע"י החומר המקומי שהוצע מהחפירה תוך כדי הרטבה והידוק באמצעות הכף האחורית של המחפרון או ע"י מכבש ויברציוני ידני כדוגמת ג'בקה. שיטת ההידוק תקבע ע"י המפקח.

7.2 מילוי חוזר של בורות בקרבת תנועה נוסעת (כמוגדר בסעיף א' לעיל):

בבורות אשר בוצעו בתוך כביש אספלט, המילוי החוזר, עד למפלס של מינוס 44 ס"מ מפני הכביש, יבוצע או ע"י החומר המקומי החפור במידה והוא מתאים, או ע"י מצעים או ע"י חול נקי בשכבות של 15 ס"מ, אשר יורטב ויהודק באמצעות מכבש ויברציוני ידני כדוגמת ג'בקה או ע"י CLSM עם מוספים להאצת ההתקשות כך שחוזק ה-CLSM כעבור שעה מזמן היציקה יהיה בעל חוזק של 1 מגפ"ס. מובהר בזאת שהחלטה איך ימולא הבור תהיה בידי המזמין בלבד.

ממפלס – 44 ס"מ מפני הכביש ועד למפלס – 14 ס"מ מפני הכביש, המילוי החוזר יבוצע ע"י פיזור 2 שכבות מצע א' בעובי 15 ס"מ כל אחד אשר יורטבו ויהודקו ע"י מכבש ויברציוני ידני כדוגמת ג'בקה ..

מעל שכבת המצע תפוזרנה ותהודקנה 3 שכבות אספלט. שתי השכבות התחתונות שכבות אספלט סגורות, בעובי 5 ס"מ, עם גודל גרגר מירבי של 3/4". השכבה תהודק בצורה ידנית ע"י מכבש ויברציוני ידני כדוגמת ג'בקה.

שכבת האספלט הסופית, תהיה בעובי 4 ס"מ, עם גודל גרגר מירבי של 3/4". השכבה תהודק ע"י מכבש ידני ויברציוני, קטן ונגרר.

במידה ובור הגישוש יבוצע בתוך מדרכה קיימת מאבנים משתלבות, את שכבת האספלט יחליף שכבת חול/צמנט מעל המצע והאבנים, וישלים אבני שפה ומטרדים אחרים באם פורקו.

במידה ובור הגישוש נמצא בתוך אי תנועה מגוון, יחזיר הזוכה מעל שכבת המצע 40 ס"מ של אדמת גן ויחבר חזרה את מערכות ההשקיה הקיימות וישלים אבני שפה ומטרדים אחרים באם פורקו.

תערה בכל דרך שתתהוו במקומות בהם עובי שכבות האספלט הקיימות עולה על 14 סמ תבוצענה שכבות אספלט חדשות בעובי השכבות הקיימות, והשכבות האחרות תושלמנה מתחת לשכבת האספלט התחתונה – מצע א בעובי 30 סמ בשתי שכבות מתחת לשכבת האספלט התחתונה ו **CLSM** מתחת לשכבת המצע התחתונה.

7.3 לאחר החזרת המצב לקדמותו , ינקה הזוכה את השטח (אם באמצעים מכניים או באמצעים ידניים) לשביעות רצון המפקח. מובהר בזאת שעבור ניקיון זה לא ישולם לקבלן והוא כלול במחירי היחידה השונים.

7.4 מובהר בזאת כי הזוכה יהיה אחראי על השיקום של החפירה והחזרת המצב לקדמותו למשך שנה מיום ביצועה כלפי המזמין והרשות המקומית ויחזור לתקן ו/ או לשקם את החפירה בכל מקרה שלא בוצעה כראוי ע"פ הרשות המקומית ו/ או המזמין למשך שנה (שנת בדק). הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

2.3 אופני מדידה לעבודות גישוש (04.2.030 – 04.2.010).

התשלום עבור עבודות הגישוש יימדד לפי יחידות עד עומק 2 מטר. עבור גישושים בעומק גדול יותר תשולם תוספת כמפורט בכתב הכמויות. התשלום כולל את כל העבודות הדרושות לביצוע חפירות הגישוש כולל בין השאר את הפירוק, סילוק חומרי החפירה והפסולת, והמילוי החוזר הנדרשים עבור ביצוע חפירות הגישוש וכן את כל הדרוש לביצוע העבודה כאמור במפרט ובסעיף זה עד להחזרת המצב לקדמותו. כל העבודות הנ"ל תחשבנה ככלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.

הערה חשובה:

מובהר בזאת כי במידה והזוכה לא סיים לבצע בצורה מושלמת (כולל מדידת המערכת התת קרקעית, והחזרת המצב לקדמותו) לפחות בור גישוש אחד ליום עבודה (ביום או בלילה), ולצורך השלמת מדידת המערכות התת קרקעיות, על הזוכה להשלים את חפירת בור הגישוש במועד אחר, ישולם לקבלן אך ורק על עבודתו ביום העבודה הראשון ולא ישולם לקבלן תשלום נוסף עבור עבודתו הנוספת הנדרשת להשלמת בור הגישוש בצורה מושלמת (כולל מדידת המערכת התת קרקעית, והחזרת המצב לקדמותו).

דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

כללי

1. חברת נתיבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות המוזמנות והמפוקחות על ידה.
2. קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את העבודות תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.
3. על מנת להבטיח יישום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון כי על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת עבודה, מערכת לניהול בטיחות.
4. כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הזוכה תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות המפורטות בנוהל זה.
5. חברת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל.

מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי הזמנת חברת נתיבי איילון.

היקף ותכולה

הנוהל מפרט את אלה:

- א. מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות;
- ב. תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;
- ג. יישום

מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

1. הזוכה יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט.
2. מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה:
 - א. מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות;
 - ב. הדרכת עובדים וחניכת שטח;
 - ג. ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;

ה. בדיקות ומבדקים;

ו. מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;

ז. כללי בטיחות ישימים.

תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

1. להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתופעל על ידי הזוכה במסגרת הפרויקט:

א. מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות

- ii. המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של תכנית הבטיחות.
- iii. החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.
- iv. המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות לבעלי תפקידים אלה:

1. מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית.

2. מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית – על מנהל העבודה להיות רשום במשרד הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחריות ליישום מלא של כל החוקים, התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

3. ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית (ברמת החברה).

4. כלל העובדים.

v. בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כלל העובדים תיכלל סמכות מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל בפועל בביצועה.

ב. הדרכת עובדים וחניכת שטח

i. החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים הקשורים למסירת מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט.

ii. הנוהל והסידורים המעשיים ליישומם, יבטיחו לכל הפחות, יישום מלא של הוראות החוק האלה:

1. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999

2. תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות),

התשנ"ח-1998

3. כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים ולמסירת מידע.

iii. בנוסף, יכלול הנוהל התייחסות לביצוע הדרכות רענון וחניכת שטח.

ג. ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי

i. החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני הבטיחות שבהם ייעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.

ii. הנוהל והסידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק האלה:

1. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997.

2. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996.

3. תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח 1988;

4. כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים ולמסירת מידע.

iii. הנוהל גם ייפרט מהי רמת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי שנדרש לאחסנם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר ייגרמו.

ד. הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות

i. החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות שנועדה להבטיח שליטה ולמנוע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת ובפרט בעבודות אלה:

1. עבודה חמה (אש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב);

2. חפירות ותיעול;

3. עבודה במקום מוקף;

4. הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 90% מעומס העבודה המקסימאלי (ולעולם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי).

ii. הנוהל ייפרט לפחות את אלה

1. רשימת העבודות הדורשות הרשאות בטיחות לשם יישומן;

2. פירוט תהליך ההרשאה המפרט את בעלי התפקידים

המוסמכים לתת הרשאה;

4. בקרה.

ה. בדיקות ומבדקים

i. החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי ניהול בטיחות.

ii. **בדיקות הבטיחות** יקיפו את אותם נושאים הנדרשים הן לפי החוק והן לפי הדרישות המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:

• **בדיקת חפירות** תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:

- מדי יום לפני התחלת העבודה;
- אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה;
- אחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ולפני חידושה;
- עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה.

• **בדיקת כלי עבודה מטלטלים**

- בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או בשלמותם (חלקים סובבים) ונזקים אחרים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מנהל העבודה;
- בדיקות הנדרשות על פי כל דין.

• בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק.

3) מבדקי ניהול הבטיחות

יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי אחד או יותר מבעלי התפקידים האלה:

- מנהל העבודה;
- מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית;
- ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית;
- בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית.

4) מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו:

- במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש;
- פעם בחודש;

בעקבות אירוע בטיחותי, על פי קביעת מנהל העבודה או מנהל מטעם החברה הקבלנית.

(5) מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מנהל העבודה או באחריות בעל תפקיד אחר בחברה הקבלנית ועל פי קביעתה.

(6) מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים אלה:

- ציוד מיגון אישי;
- תיחום אזורי עבודה;
- גידור ומעקות;
- אחסון חומרים;
- חפירות;
- פיגומים;
- מקומות מוקפים.

(7) תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר.

(8) מנהלת הפרויקט מטעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת דוח המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו בעקבות מבדקים אלה.

1. מערכת המידע, הדיווח והתיעוד

(1) החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את מערכת המידע שתנוהל באתר, את סוגי הדיווחים הנדרשים ואת מערכת התיעוד.

(2) מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה:

- קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית;
- פנקס הדרכה כמשמעותו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999, שינוהל לכל אתר בנפרד;
- חוקי הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ותקנות אלה:

- פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

- פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945;

- תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), התשי"א-1951;

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996 ;
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 ;
- תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), התשכ"ז-1966 ;
- תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתרים), התשנ"ג-1992 ;
- תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח 1988 ;
- תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997.

3) מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה :

- הודעה על תאונה ומחלת משלוח יד ;
- הודעה על מקרה מסוכן ;
- דוחות יזומים על ידי הזוכה (כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה).

4) מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה :

- פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה ;
- פנקס הדרכה כמשמעותו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999 ;
- העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה ;
- העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה ;
- העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר ;
- תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי ;
- תיעוד של בדיקות מנוף יומיות (פנקס כללי) ;
- תיעוד של בדיקת פיגומים (יומית, שבועית, בעקבות מזג אוויר) (פנקס כללי) ;
- תיעוד של בדיקת חפירות יומית (פנקס כללי) ;
- העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים ;
- העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות ;
- העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות.

ז. כללי בטיחות ישימים

1) החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט הוראות וכללים ליישום עבודה בטוחה.

2) הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.

יישום

11. על מנת לסייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך אפקטיבית את המערכת לניהול הבטיחות, ייושם התהליך הבא:
 - א. הנוהל "דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכרז של פרויקטים;
 - ב. במסגרת סיור הקבלנים, יקויים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט מטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינתן הזדמנות לעמוד על טיבן ועל היקפן של הדרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים.
 - ג. לפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל הבודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה אודות התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים – נוסח ההצהרה מפורט בנספח א.
 - ד. במסגרת ההכנות ביצוע העבודה, ולפני ביצועה בפועל, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם נוספת את הדרישות. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיב איילון, מנהל הפרויקט מטעם הזוכה, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב כזה), מפקח מטעם נתיב איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיב איילון המלווה את הפרויקט.
 - ה. במהלך השבוע הראשון תקויים חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט. במסגרת החניכה, יציג הזוכה ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.
 - ו. בתום השבוע הראשון יקויים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הזוכה. ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו לחברת נתיב איילון על פי הנוסח המפורט בנספח ב. על פי בקשת הזוכה, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת נתיב איילון.
 - ז. בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה-5 בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דוח ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.

12. ניקוד וקנסות

בנוסף לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיב איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי העקרונות האלה:

א. נקודות בגין ליקויי בטיחות

1) ליקוי ראשון 5 נקודות

ליקוי חוזר 5 נקודות
נוספות

(3) ליקוי חוזר שני 5 נקודות

(4) ליקוי חמור 25 נקודות

ב. הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסוגים, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

ג. גובה הקנסות

(1) 5 נקודות תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס

(2) 10 נקודות תועבר לקבלן הזהרה חמורה בכתב ללא קנס

(3) 15 נקודות תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של 500 ₪

(4) 25 נקודות תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של 2500 ₪. פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של ביצועי בטיחות.

ד. הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס מהתשלום הקרוב.

נספחים

נספח א: הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים.

נספח ב: דוח ראשוני - הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות.

נספח ג: דוח חודשי להנהלת נתיבי איילון.

נספח א

הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

תאריך: _____

לכבוד

מנהל הפרויקט מטעם המזמין

העתקים

נציג חברת נתיבי איילון

יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון

הנדון: הצהרת התחייבות ליישום הוראות כל דין שעניינו בטיחות
הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל

שם הפרויקט	קבלן	מנהל עבודה	מנהל הפרויקט

1. הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים, הסביבה והציבור במהלך ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.
2. הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי (מנהל עבודה רשום).
3. הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבים בחוק התקיימו במועדם והתסקירים מצויים בידינו.
4. הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפרויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.
5. הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביבה, לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.

בברכה,

מנהל הפרויקט מטעם הזוכה	תאריך	חתימה	חותמת

נספח ב

דוח ראשוני – הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות

תאריך: _____

לכבוד

מנהל הפרויקט מטעם המזמין

העסקים

נציג חברת נתיבי איילון

יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון

דוח ראשוני - הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו

שם הפרויקט	קבלן	מנהל עבודה	מנהל הפרויקט

הקמת מערכת לניהול בטיחות

הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מצוינים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול הבטיחות בפרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנהלים שפותחו מפרטים את אלה:

מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות;

הדרכת עובדים וחניכת שטח;

ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;

הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות;

בדיקות ומבדקים;

מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;

כללי בטיחות ישימים.

מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט

הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:

ציוד מיגון אישי עבודה בגובה סולמות חשמל ותאורה תיחום אזורי עבודה

גידור ומעקות אחסון חומרים מכלי לחץ משטחים ומדרגות עגורנים והנפות

במות הרמה מקומות מוקפים אחר _____ אחר _____

פעולות משפרות

הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועיים הקרובים את הפעולות המשפרות האלו:

ספ'	הפעולה המשפרת	מועד סיום

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של כל הוראות כל דין.

הגשת עזרה ראשונה ופינוי

הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על פי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח 1988.

הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

בברכה,

--	--	--	--

נספח ג

דוח ניהול בטיחות חודשי

תאריך: _____

לכבוד

מנהל הפרויקט מטעם המזמין

העתקים

נציג חברת נתיבי איילון

יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון

דו"ח ניהול בטיחות

פרויקט _____ חודש _____

חלק א ; נתונים

פרטי מנהל העבודה הרשום כחוק	פרטי מנהל הפרויקט מטעם הזוכה

מקום ביצוע	תיאור העבודה המבוצעת

שמות קבלני המשנה	
קבלן משנה	עבודה מבוצעת בפרויקט

שמות קבלני המשנה	
קבלן משנה	עבודה מבוצעת בפרויקט

ציוד מכני-הנדסי וציוד הנפה והרמה			
הציוד	מועד בדיקה באה	שם המפעיל	תוקף רישיון (תאריך)

חלק ב ; ביצועי בטיחות

תקריות בטיחות

- במהלך החודש לא נגרמו תקריות בטיחות בפרויקט.
- במהלך החודש נגרמו _____ פציעות קלות שטופלו במקום.
- במהלך החודש נגרמו _____ פציעות שחייבו פינוי למרפאה.
- במהלך החודש נגרמו _____ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים.

תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

חלק ג ; הדרכות עובדים

מספר משתתפים				קבלן ראשי	נושא ההדרכה
קבלני משנה					

חלק ד ; בדיקות ומבדקים

במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה :

- ציוד מיגון אישי עבודה בגובה סולמות חשמל ותאורה תיחום אזורי עבודה
- גידור ומעקות אחסון חומרים גלילי גז משטחים ומדרגות עגורנים והנפות
- עבודות ריתוך יציקות וטפסות חפירות פיגומים פריקה והעמסה
- במות הרמה מקומות מוקפים אחר _____
- אחר _____ חלק ה ; פעולות משפרות

בכל דרך שתמצאו
 לאות ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות
 המשפרות האלו:

ספי	הפעולה המשפרת	מועד סיום

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום
 יישום מלא וטוב של כל הוראות כל דין.

חלק ו; ; שונות

בברכה,

מנהל הפרויקט מטעם הזוכה	תאריך	חתימה	חותמת