

מספר מכרז 121/24

פרויקט הקמת רמפת אס המושבות

מסמך ג' 1 – פרק 00 – מוקדשות

תאריך: מרץ ג'ייאר 2025

<u>דוא"ל</u>	<u>טלפון</u>	<u>מזמין העבודה:</u>
	03-6931212	חבי נתיבי איילון בע"מ שדרות נים 2, ראשון לציון
		<u>מנהל הפרויקט:</u>
	03-6251222	יהל מהנדסים יוזם פרויקטים בע"מ יגאל אלון 94, ת"א
		<u>עריכת מכרז:</u>
	03-6251222	יהל מהנדסים יוזם פרויקטים בע"מ יגאל אלון 94, ת"א

רשימת המתכוננים

טלפונים	דוא"ל	שם איש קשר	חברה	תחום
03-5565717	ido@halva85.com	עידו יגר	חלוי"א	סלילה
08-9318147	alon@ye-eng.co.il	אלון לוי	ירון עברון	תנוועה
08-9318147	alon@ye-eng.co.il	אלון לוי	ירון עברון	הסדיי תנוועה זמנאים
073-7903900	hagit@hgm-eng.co.il	חגיית גרייף	ח.ג.מ	מים וביבוב
03-6842908	michal@tnm.co.il	מייכל טל	ט.ג.מ	תcn מבנה
04-8248650	office@be-landscape.com	אורית אלחיני	ברקן אלחיני	אדראיכלות נוף
03-6496004	office@blank-lehrer.co.il	גendi שריץ	בלנק לרר	בסיס
08-9310501	lena@tiktin.com	לנה בולטיאנסקי	תיקטין	חשל, תאורה וממערכות בקרה
03-6911135	olgak@albex.co.il	אולגה קופטלב	אלבקס הנדסה	תיאום מערכות
08-9310501	lena@tiktin.com	לנה בולטיאנסקי	תיקטין	תשתיות תקשורת
03-6871782	yair2@013.net	יאיר נחמיאס	אמת מידיה	מדידות
03-6111777	Micha@kedmor.co.il	מיכה פטרி	קדמור מהנדסים	كونסטרוקציה
03-6495756	gonenarc@netvision.net.il	גונן אדריכלים	אריה גונן	אדראיכלות מבנים
02-5300239	shl@shl.co.il	אופיר מלובני	שם שפר	סבירה
08-9318147	alon@ye-eng.co.il	אלון לוי	ירון עברון	שילוב
073-7903900	hagit@hgm-eng.co.il	חגיית גרייף	ח.ג.מ	ניקוז
03-9021130	elad@etgar-eng.com	אלעד לבנון	אטגר	הידרוגאולוג
04-8662246	office@naftalironen.co.il	נפתלי רונן	נפתלי רונן	בטיחות

תוכן עניינים

<u>78</u>	00.00 מוקדמות
<u>78</u>	00.01 תיאור הפרויקט והעובדות
<u>78</u>	00.02 תרשימים ה证实אות
<u>89</u>	00.03 תכולת מסירה לזFINEIN – יש לפרט בכל ורבנתי
<u>89</u>	00.04 תיאור העבודות בפרויקט
<u>910</u>	00.05 שלבי ביצוע
<u>1011</u>	00.06 הניות ביצוע,לוח זמנים ודוחות מעקב
<u>1112</u>	00.07 הסדרי תנועה זמינים
<u>1314</u>	00.08 תשומות למפקחי רשות / בעלי מערכות
<u>1314</u>	00.09 עבודה בסמכות לתשתיות קיימות, עליות ותת קרקעיות
<u>1617</u>	00.10 תנאי האתר
<u>20</u>	00.11 סטוטוריקה והרשות
<u>20</u>	00.12 התארגנות
<u>21</u>	00.13 דרישות תכנון שיחלו על הקבלן
<u>2223</u>	00.14 גידור ושילוט אזהרה
<u>2324</u>	00.15 תיאום עם גורמים ורשות
<u>24</u>	00.16 שימוש תדמית
<u>25</u>	00.17 אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקבלן וшибוט תיאום
<u>28</u>	00.18 בטיחות וגהות
<u>28</u>	00.19 פינוי פסולת ועופפי עפר
<u>2930</u>	00.20 מבנה הנהלת הפרויקט, חבי הבחת האיכות. משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים
<u>3334</u>	00.21 דגימות, בדיקות ודוגמים
<u>34</u>	00.23 הבחת איכות / בקרת איכות
<u>3435</u>	00.24 ניהול תיעוד בפרויקט ותבניות עדות
<u>38</u>	00.25 דיווחים
<u>3839</u>	00.26 סיום הפרויקט
<u>39</u>	00.27 אופני מדידה מיוחדים

רשימת מסמכי

המסמך	המסמך המצורף	מסמך שאינו מצורף
מסמך א'	חוּבְרָת תֶּנְאי הַמִּכְרֹז (עַל נִסְפְּחִיה)	
מסמך ב'	הסכם התקשרות קבלני ונספחיו (להלן: "החוזה/הת██טם/הת██טם הקבלני")	
מסמך ג'	מקדימות	מסמכים מקצועיים משלימים: (1) המפרטים הכלליים; (2) הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונווי בהוצאה משרד החקלאות במחוזתו; האחרונה; (3) חוות "רישימת צמחי נוי" בהוצאה משרד החקלאות במחוזתו האחורה; (4) הנחיות להגנת עובי דרכן באתרי עבודה בדרכים עירוניות - בהוצאה משרד התעשייה במחוזתו האחורה; (5) התקני תנעה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך של משרד התעשייה במחוזה האחורה; (6) הנחיות להסדרי תנעה לאתרי עבודה בדרכים בין-עירוניות; (7) הנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכי"ם של הוועדה הבין-משרדית להתקני תנעה ובטיחות; (8) תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המינוח.
מסמך ג'	מפורט מיוחד על נספחיו	
מסמך ד'	כתב כמותות ומחירים	
מסמך ה'	רישימת התקנים	
מסמך י'	מבוטל	
מסמך ז'	*נוהל בקרת איכות	
מסמך ח'	דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים	

	נווה בטיחות בתנועה	מסמך ט'
	נווה לוח זמנים	מסמך י'
	נווה ניהול סיכון	מסמך יא'
	נווה הפעלת מערכ פחחי תנועה ומשטרה	מסמך יב'
	דו"ח חקירת קרע	נספח 1
	**קובץ הנחיות מאט רכבת ישראל	נספח 2
	_mbוטל	נספח 3
	**מסמך הנחיות מנט"י	נספח 4
	**הנחיות למסירת פרויקט מאט עיריית פתח תקווה	נספח 5
	**הנחיות קבלת פרויקט לחטיבת תפעול ואחזקה של נתיבי איילון	נספח 6
	תחום פואשל – תנובה	נספח 7

*תשומת לב הקובלן כי מסמך זה מהו מהו מסמך "הנחיות המזמין לבקרת איכות הקובלן"
המצורף כנספח ז' לחוזה.

**תשומת לב הקובלן כי הינו מחויב בנוסף גם להנחיות והוראות נוספת נספהת מצד גורמים אלו כפי שייניתנו מעת
לעת.

הערות

1. בכל מקום שיירשם נתיבי איילון, הכוונה גם למי מטעמה של נתיבי איילון ובכל מקום שיירשם הקובלן,
הכוונה גם למי מטעמו של הקובלן.
2. לכל המונחים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שהוגדרה להם בהסתמך.
3. ההתייחסות במסמך זה (ג'1 ו-ג'2) למסמכים שאינם מצורפים היא למסמכים במהדורותם الأخيرة,
אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הצהרת הקובלן

הקובלן מצהיר בזאת, כי ברשותו נמצאים כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכיו
המכרז/מסמך זה וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל הנסיבות שבייש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו
בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהו מהו נספח למכרז/הסכם זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.


חותמת וחתימת הקובלן

00.01.01 רקע כללי

מטרת הפרויקט היא חיבור מרכז העסקים אס המושבות בפתח תקווה לנתיבי כביש מס' 4 לכיוון צפון, זאת באמצעות הקמת רמפה ירידה מצומת מרtein גחל ואס המושבות לאחר הסדרת צומת זו וסביבתה. לצורך ביצוע הפרויקט נתיבי איילון יזמה עבודות לקידום זמינות הכלולות, בין היתר, העתקת קווים מתח עליון של חח"י (קוויים עיליים ותת"ק), העתקת קווי מתח גובה של חח"י, העתקת קו תש"א, העתקת קווי תקשורת. ביצוע הפרויקט מצריך תיאום ועובדיה ממול כל חברות התשתיות והרשותות הרלוונטיות כדוגמת: חח"י, תש"א, חברות התקשרות, נתיבי ישראל, רכבת ישראל, נת"ע, רשות ניקוז ירקון, רשות נחל ירקון, עיריית פ"ת, תאגיד המים והבזוב ("מייב"ר") ועוד תכולות העבודה במסגרת מכרז זה כוללות, כאמור להלן, את ביצוע והשלמת כל הנדרש על מנת להביא לפיתוח הרמפה וצומת אס המושבות / מרtein גחל במצב תנווה סופי.

00.01.02 הפרויקט מושא המכרז הנוכחי כולל, בין היתר, את ביצוע המרכיבים ומבני-הדרך שלහלן ע"י**הקבלן:**

- רמפה ירידה מפתח תקווה לנתיבי כביש 4 לכיוון צפון. הרמפה תכלול גשר העובר מעל למסילות רכבת ישראל ומעל תוואי מנהרות הרכ"ל של הקו האדום של נת"ע.
 - הפרדה מפלסית בדרך אס המושבות באמצעות שיקוע אשר יחצה מתחת צומת מרtein גחל-אס המושבות.
 - תחנת שאיבה לצורכי ניקוז השיקוע הניל, ובצמוד אליה – תחנת טרנספורמציה של חח"י.
 - הוספת נת"ץ לכל כיוון על דרך אס המושבות.
 - סלילת שביל אופניים של האופניים לצד דרך אס המושבות ולאורך הירידה מהרמפה, וסלילת תוואי המשכי לשביל האופניים הקיימים.
 - ביצוע הליך של פרה-كونסולידציה במסגרתו תבצע העמסה מוקדמת של אזור הסוללה המתוכננת.
 - פיתוח נופי נרחב וכן עבודות להסדרת ניקוז, תאורה, שיקום מבנה כביש וביצוע מבנה חדש.
 - הארכת מעבר חקלאי החוצה את כביש 4.
- העבודות המתוכננות יבוצעו מכוח תנאי הנדי מאושר ממול כל הרשותות והגורמים הרלוונטיים ומכוח הרשותות לפי סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה. מצ"ב בעמוד הבא תרשימים התמצאות כללית לביצוע העבודות.



00.03 תכולת מסירה

00.03.01 מסירה לעיריית פתח תקווה

כל הפרויקט (עד גבול רשות תמרור), למעט תחנת טרנספורמציה, יועברו לאחזקה עיריית פתח תקווה, בהתאם להנחיות נתיבי איילון והנחיות עיריית פתח תקווה בנספחים 5 ו- 6 למועדות. יודגש כי לנתיבי איילון האופציה לדרוש מהקבלן, חלק ממחזיבותו במסגרת התקשרות זו, לתחזק את תחנת השאייה במשך 24 חודשים ממועד המסירה לעיריית פתח תקווה, זאת בהתאם להנחיות נספח התחזקה המצורפות כנספח למפרט המיעוד ובהתאם להנחיות עיריית פתח תקווה. לעניין זה מופנה הקובלן לסעיף 00.27.09 למועדות.

00.03.02 מסירה לנתי"

שטח באחזקה נת"י שיועבר לאחריות הקובלן ואחזקתו לצרכי ביצוע בין החתכים המופיעים בתכניות ימסר לנתי"י באחריות הקובלן בסיום הפרויקט. אחזקה קטע הכביש במהלך הביצוע, וכן בתקופה שתחלוף מסיום הפרויקט ועד מסירה בפועל לא恭敬 תחזקה של נת"י תהיה באחריות הקובלן והוא לא יהיה זכאי בשל כך לתוספת תשלום כלשהי. תשומת לב הקובלן מופנית לכל הנחיות נת"י כמפורט בספח 4 למועדות וחובתו מלא עצמו אחר כל חיוביה של נתיבי איילון כלפי נת"י.

00.04 תיאור העבודות בפרויקט

באחריות הקבלן לבצע את כל העבודות והפעילותויות המופיעות בתוכניות הביצוע ובמסמכי המכרז והנדרשות לצורך ביצוע מושלם של הפרויקט. בלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת הפרויקט יבוצעו בין היתר העבודות המפורטות להלן:

- פירוק והריסה;
- קידוחים ובדיקות קרקע על פי הנחיות נתיבי איילון;
- עבודות עפר, עיבוד חרסית, מילוי חפירה והידוק;
- סלילת מבנה חדש, שיקום מבנה קיים, וקרצוף ריבוד;
- עבודות בטון, דיפון, תימוק, עבודות גישור, קירות דיאפרגמה וכולונסאות;
- ביצוע מעברי מים ותעלות ניקוז;
- עבודות ניקוז, כולל התאמות ושינויים במערכות ניקוז קיימות;
- גישוש ע"פ הצורך;
- עבודות חשמל, בקרה, תקשורת, תאורה ותאורה זמנית;
- פיתוח נופי – גינון והשקייה, עקריות, גיזום והעתקה עצים;
- סימון, הסדרי תנעה זמניים, תמרור, שירות סופי ושילוט זמני לזמן ביצוע;
- עבודות פלדה שונות;
- העתקה ומיגון של תשתיות קיימות בהתאם להנחיות נתיבי איילון;
- ביצוע תשתיות חח"י מ"ג;
- הליך פרה-كونסולידציה של סוללת העפר המשמשת לחיבור רמת הירידה לבביש.⁴
- עבודות נוספות בהתאם לדרישות נתיבי איילון וצרכי הפרויקט.

העבודות הן תיאור תמציתי של העבודות הנדרשות מהקבלן. במסגרת ביצוע הפרויקט מחייב הקבלן לבצע כל עבודות נוספת אשר תידרש להשלמת הפרויקט, אף אם לעובדה מסויימת אין ביטוי מפורש במסמכי החוזה. אחריות הקבלן לביצוע העבודות הניל' כוללת את אחוריותו להשגת כל האישורים הנדרשים מכל הגורמים הרלוונטיים שיש להם קשר כלשהו לביצוע הפרויקט, כגון: עיריית פ"ת על כלל אגפיה, רכבת ישראל, נת"ע, מיתב (תאגיד המים והביוב של פ"ת), נת"י, משטרת ישראל, הוט, בזק, פרטנר, סלקום, חח"י, רשות הניקוז, תש"א, רשות התמרור המקומית, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות, בעלי תשתיות, רשות המים, רשות נחל ירקון, רשות ניקוז ירקון, רט"ג וקק"ל. הקבלן הזוכה יידרש, בנוסף, לביצוע עבודותיו עם קבלנים אחרים אשר מבצעים עבודות בסמוך לגבולות הפרויקט ו/או עם קבלנים אשר ביצעו עבור נתיבי איילון עבודות לקידום זמינות כמפורט להלן, והכל לפי דרישת נתיבי איילון והכל בהתאם לאמור במסמכי החוזה.

שלבי ביצוע

00.05

שלבי הביצוע המתוכנים הם כדלקמן:

00.05.01 **שלב א'** – ביצוע עבודות הכנה מצפון ומדרום בדרך אם המושבות (על בסיס הסדרי התנועה הקיימים), כולל: ביצוע פירוקים, תשתיות ניקוז, מים וביוב, מבנה כביש להרחבת דרך אם המושבות, קירות דיאפרגמה (סלاري), קירות תמך ועוד.

00.05.02 שלב ב' - הסטת תנועה בדרך אס המושבות צפונה, ביצוע עבודות בשטח המפונה הכלולות קירות דיאפרגמה (סלاري), תשתיות ניקוז, מבנה כביש חדש ולשיקום ועוד.

00.05.03 שלב ג' – עבودה במרכז צומת אס המושבות באמצעות מעגל תנועה זמני והסטת תנועה לצד הצפוני והדרומי של אס המושבות, ביצוע קירות דיאפרגמה (סלاري), כלונסאות לתמיכת בהפרדה המפלסית ובתקرتה השיקוע, בניית גשר (תקרת) השיקוע ועוד.

00.05.04 שלב ד' – תנועה במרכז הצומת, ביצוע עבודות בשיקוע, סלילה ופיתוח נוף והשלמת כל העבודות בפרויקט.

00.05.05 הבהירות :

לאורך כל שלבי הביצוע תבוצע הרמה בחיבור לבביש 4 על כל האלמנטים שלה הכלולים בין •

היתר: גשר BR-10 הרחבה מעבר UP-02, סוללות, תשתיות (ניקוז, חחיי ועוד), קירות תמק וכיו' וזאת החל ממחט 500 (תחנת השאייה) וצפונה.

לאורך כל שלבי הביצוע תבוצע תחנת השאייה כולל קידוח קו ניקוז המחבר בין התחנה לשיקוע. •

בנוסף לשלי הביצוע מתוכנן שלב נוסף נפרד בסמוך לחיבור לבביש 4 בין היתר לטובת ביצוע UP-02 והחיבור לבביש 4. שלב זה יהיה במקביל ולא תלות בשלבי הביצוע שעל דרך אס המושבות.

00.06 הנחיות ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב

00.06.01 תשומת לב הקבלן מופנית להיבטים הבאים בפרויקט :

שלבי הביצוע העיקריים אושרו עקרונית אצלם הגורמים הרלוונטיים. יש לקבל אישור סופי לביצוע הסדרי התנועה מרשות התמරור המקומית הרלוונטית (עיריית פ"ת, נת"י ורכבת ישראל) וממשטרת ישראל. •

יובהר כי הקבלן יידרש לעבוד משני צידי מסילת רכבת ישראל בו זמנית, מצפון ומדרום, ללא יכולת מעבר ביניהם על כל המשטמע מכך, תוך קיום כל ההנחיות מצד רכבת ישראל כמפורט בין היתר בספח 2 למודדות. על הקבלן לשקלל בהצעתו את הצורך בהקמת שטח התארגנות נוספת ציוד נוסף צפונית למסילת הרכבת לטובת הפעילות באזור זה וכן שימוש במסאים נוספים (קידוח וכיו"ב) לצורך ביצוע העבודות במקביל. מובהר כי כל הוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע עבודה משני צידי המסילה תיכללה במחירים היחיד ולא תשולם בגין תמורה נוספת.

בתוואי העבודה קיימות תשתיות פעילות הנדרשות להעתקה. ניתוק תשתיות פעילה ייעשה כמקובל רק לאחר השלמת ביצוע התוואי החדש של אותה תשתיות וקבלת אישור מנה"פ וגורמי העירייה/התאגיד/בעל התשתיות הרלוונטיים. •

על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע תשתיות שונות בשלבים שונים, הנו ביחס לשלי הביצוע השונים והן ביחס לשליים נוספים ככל שידרשו, והן ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכיסים וכן כל עבודה נוספת שלא באה לידי ביטוי בשלבי הביצוע המפורטים בתוכנית.

- חדר הטרנספורמציה יימסר לחברת החשמל. תשומת לב הקבלן למועד החזוי להשלמת המסירה לחברת החשמל. על הקבלן לתכנן את עובודתו בהתאם.
 - יבוצע הליך פרה-קונסולידיציה צפונית למסילת הרכבת. על הקבלן להביא זאת בחשבון בהיבט של לוייז ושלביות ביצוע של אלמנטים שונים. כמו כן תשומת לב הקבלן לתקופות השנה ולהתניות בהן ניתן לבצע את העמסת האוזור להליק הפרה קונסולידיציה בהתאם למופיע במפרט המינוח פרויקט.
- 00.06.02 על הקבלן להביא בחשבון כי עמידה בלוח הזמנים מחייבת הקצאה מספקת של כל כוח אדם, כלי צמ"ה ואמצעים שיידרשו לביצוע העבודה, וזאת גם בנסיבות נוספות או רציפות, ככל שעבודה במשמרות רציפות ו/או עבודותليلת התאפשרות ותידרש (למשל לצורך ביצוע חציות, העברות תנועה או עבודות הנדסה המכילות עבודה ממושכת ורציפה וכו'). הקבלן מתחייב להעמיד לטובות הפרויקט צוותי עבודה מלאים ובמידת הצורך, להעמיד יותר מצוות עובדים אחד למשמרת, תוך ביצוע עבודות במקביל בכל חלקי הפרויקט בהתאם לשליות הביצוע שלעיל והכל כולל במחירים היחידה שבכתב הכמות לא תוספות לשון).
- 00.06.03 עבודותليلת – יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף 9 לחזזה.**
- 00.06.04 משך הביצוע של הפרויקט הינו כמפורט בחוברת המכרז, דהיינו 37 חודשים, כולל מרוחק קובלן ופרק הזמן הנדרשים לביצוע המסירות. מובהר לקבלן, כי תקופת ההתארגנות, ופרק הזמן הנדרש לשם תכנון הסדרי התנועה והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקט.
- 00.06.05 בגין הקדמת לוח הזמנים לביצוע הפרויקט במתכונותו הנוכחית, יהיה הקבלן זכאי לקבלת מלא הסכום הפואשלי שבסעיף 04.94.00.0020 לכתוב הכמות (תשולם כולל עבור הסדרי התנועה). יובהר יודגש, כי לקבילן לא תהיה כל טענה או דרישة או תביעה נגד נתיבי איילון או מי מטעמה בגין חוסר אפשרותו של הקבלן להקיים את לוח הזמנים לביצוע מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה או מחדר של נתיבי איילון.
- אבני הדרך לביצוע מפורטות בספח ח' לחזזה. בגין אישור בהשלמת אבן דרך או חלק ממנו, ייקנס הקבלן בהתאם לפיצויים המוסכמים בסעיף 42.3 לחזזה.
- 00.06.06 בלי גרווע מהאמור במסמך י' למועדן ובסעיף 15 לחזזה, לוח הזמנים הבסיסי יוגש על פי הפורמט הבא:
- | | |
|------------|---|
| 00.06.06.1 | הلوح יבנה בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע והסדרי התנועה. |
| 00.06.06.2 | הلوح יכלול הזמנה חומריים בעלי מועד אספקה ארוך (Long Lead Items). |
| 00.06.06.3 | הلوح יוגש לניבי איילון בקובץ ממוחשב בתוכנת MS PROJECT ו- <i>PDF</i> , או בפורמט עליו תורה נתיבי איילון, וכן בעותק מודפס על נייר בגודל A0. |

- הסדרי התנועה זמינים** 00.07
- 00.07.01 הסדרי התנועה העיקריים העיקריים לשלי הbijoux שלעליל אושרו עקרונית ברשות הרלוונטיות. על הקבלן להשלים את קבלת האישור הסופי מרשות התמරור המקומיות (עירית פ"ת ונת"י).
- 00.07.02 בלי גרווע מכל אמר בסעיף 16 לחזזה מובהר כי בפרויקט זה הקבלן יבצע את (ובמידת הצורך ישלים את) התכנון והאישור של כל הסדרי התנועה הנדרשים לביצוע העבודות, כולל הסדרים קצרי מועד (נקודותים) ו/או ארכוי טוח ו/או תוכניות רמזו, שתישמשנה ע"י קובלן הרמזורים של עיריית פ"ת. אחריות הקבלן בעניין זה כוללת תכנון מלא (או השלמת תכנון) של ההסדרים השונים, קבלת

אישורים לביצוע מכל הגורמים הרלוונטיים, ומימוש התוכניות שתאושרנה. התמורה בגין הסדרי התנועה כוללת את כל הניל ובן תכנון וביצוע שלבי בניינים, מעבר בין שלבים, פרישה, פירוק והעתקת הסדרים על כלל תכולתם, תכנון וביצוע הסדרים ארעים – לרבות בשטחים גובלים או לצורך חיבור מקטעים סמוכים - ותחזוקת כלל הסדרים על כלל האלמנטים שבהם לכל משך תקופת הביצוע.

00.07.03 כל הוצאותיו של הקובלן בקשר עם הסדרי התנועהiscalculata בתמורה הפואשלית המופיעעה בסעיף 04.94.00.0020 לכטב הרכמיות, למעט עגלות חץ שישולמו לפי מדידה. התמורה הפואשלית, הכוללת מראש מרכיב בציים בשיעור של 10% לפחות, תחולק להקצב חודשי שייפרס על פני 33 חודשים שתחילהם עם תחילת ביצוע העבודות. מובהר כי הקובלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת נספtha או נפרדת בשל אייזו מהפעולות הניל ואו ביצוע אייזו מן הדרישות שבסעיף 16 לחוצה, לרבות בכל מקרה של גידול בדמיות הביצוע ואו שינוי הסדרי התנועה ואו הוספה הסדרים על פי הצורך או על פי דרישת הרשות המוסמכות ואו שינוי שלביות הביצוע, וכל זאת, מכל סיבה שהיא.

00.07.04 מתכנן התנועה מטעם הקובלן יבצע סיור באתר העבודה מיד עם השלמת פריסת כל הסדר תנואה חדש ויאשר בכתב כי ביצוע הסדר התנועה נעשה בהתאם לתוכניות המאושרות. לא יאשר תכנון ואו שימוש בתרשימים של הסדרי התנועה המפורטים במדדיק להסדרי התנועה באתר עבודה בדרכים בין-עירוניות של נתיבי ישראל.

00.07.05 סוגי הציוד וביצורי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המדריך להסדרי התנועה באתר עבודה בדרכים בין-עירוניות בהוצאה המעודכנת על ידי נתיבי ישראל ואו אישורי הוועדה לבחינת התקני תעינה ובתיוחות להצבה בדרך. כל הציוד וביצורי התנועה והבתיוחות יהיו חדשים.

00.07.06 קיימים מרכיבי עבודה אשר לא קיימת לגיביהם התייחסות במסגרת הסדרי התנועה העקרוניים שיועברו לקובלן. הקובלן נדרש להגיש תוכניות מפורטות ע"י מהנדס תעינה מטעמו ועל חשבונו בבקשתו לקבלת האישורים המתאימים לצורך ביצוע העבודה.

00.07.07 על אף כל הוראה אחרת לחוצה, מובהר כי הקובלן אינו זכאי לתמורה נוספת בגין שינויים בהסדרי התנועה הנדרשים כחלק בלתי נפרד מביצוע הפרויקט, וזאת מכל סיבה שהיא. מובהר יחד עם זאת כי במקרה של התארכות משך ביצוע, מסיבות שלחלוטין אין תלויות בקובלן, שהבחן הקובלן זכאי להארכת משך ביצוע על פי סעיף 26 לחוצה, תשולם לקובלן תמורה נוספת בגין הסדרי התנועה שהוצעו בתקופת התארכות משך הביצוע (בתקופה זו בלבד) וזאת על פי מדידה בפועל בהתאם להוראות סעיף 30.2 לחוצה.

00.07.08 באחריות הקובלן לעדכן את תוכניות הסדרי התנועה (בין אם הוכנו ע"י מתכנן התנועה של הפרויקט או ע"י מתכנן התנועה של הקובלן), במשקדים עם הפרויקט המוגבלים בהתאם למצבם באותה עת ולאשרן טרם הפעלת שלב ביצוע.

00.07.09 סימון הסדרי התנועה על כביש או דרך יבוצע באמצעות אביזרים תקניים. מחיקה ואו צביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח המכווני, מנהל הפרויקט או כל גוף מוסמך אחר. הסימונים יחולשו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מרבעה (4) חודשים בין חידוש לחידוש. סימון זמני עשוי להיות בגונו לבן או כתום בהתאם לחלטת נתיבי איילון.

00.07.10 חמורי הסימון המיועדים ליישום בכל שלבים בפרויקט, גם להסדרי תעינה זמינים וגם להסדרי תעינה קבועים, יהיו בסיווג רמת תפקוד **B** כמווגדר בכתב הרכמיות, בהתאם לאישור של הוועדה הבין-משרדית להתקני תעינה ובתיוחות של משרד התחבורה.

11. 00.07.11 ערכי תפקוד מינימליים של חומרי סימון יהיו בהתאם למפורט בטבלה י"ד 1 ב"הנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים" של הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות.
12. 00.07.12 מחיקות כלשון של צבע יבוצעו באמצעות לחץ מים או כדוריות בלבד בלבד.
13. 00.07.13 במידה והדבר נדרש נדרש בפרויקט, במסגרת תכנון הסדרי התנועה הקובלן יתכן סגירות הרטמיות של הכביש לצורך ביצוע העבודות, כגון פרוק והתקנת גשרי שילוט, גשר הולכי רגל וכו', והכל תוך תנאיום מלא מול כל הרשותות המוסמכות הרלוונטיות.
14. 00.07.14 אם לדעת מנהל הפרויקט, הקובלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, הוא רשאי למסור את הפעלתם לקובלן אחר. החלטה בנושא זה תיעשה על-ידי, ללא כל זכות ערעור של הקובלן. כמו כן ככל מקרה של דעת מנהל הפרויקט הסדרי התנועה הזמינים נעשים שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים, או בהתאם לנדרש בחוזה ובפרט זה, או אם הקובלן לא תיאם מראש את הביצוע עם הרשותות המוסמכות – מנהל הפרויקט רשאי להפסיק מידית את העבודה. כל עיכוב שייגרם כפועל יוצא מכך יהיה באחריות הקובלן בלבד.
15. 00.07.15 הקובלן מתחייב להකפיד על קיומם הסדרי התנועה הזמינים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשותות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהם עפ"י רישוי העבודה וזאת בין אם נמסר לו לקובלן במישרין ע"י הרשותות, ובין אם שנמסר לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י תנאיום בין נתיבי איילון והרשותות, כאמור לעיל ועל פי האמור בהסכם.

00.08 תשומות למפקחי רשות / בעלי מערכות

תשולם בגין פיקוח רשותות וצד ג' יעשה ע"י הקובלן. הקובלן יהיה זכאי להחזיר החזאות שישולמו בגין פיקוח מצד בעלי תשתיות, נגד הצגת חשבונית ללא תוספת כלשהי כגון רווח קובלני, דמי טיפול, ריביות, הפרשי הצמדה, עלויות מימון וכו', ובלבד שהתשולם אושר מראש על ידי מנהל הפרויקט ושהקובLEN המציא אסמכתאות מספיקות להוכחת ביצוע התשלומים.

00.09 עבודה בסמיכות לתשתיות קיימות, עליות ותת קרקעיות

- 00.09.01 מובהר כי לאורך תוואי הפרויקט קיימות מערכות חשמל (מתוך עליון עילי ותת קרקעית ומתח גבוה), תקשורת, מוביל ניקוז, תאורה, מים, ביוב, קווי דלק, קווי איגודן, תשתיות רכבותיות (חשמול), תקשורת ועוד) ועוד אשר מיועדות להעתקה או לשימור, בהתאם לモוצג בתכניות לצורפו למסמכיו המכרז.

- 00.09.02 האחריות להעתקה התשתיות בפרויקט תהיה כמפורט להלן. מובהר כי נתיבי איילון שומרת על זכותה להורות לקובלן לטפל בתשתיות נוספות בהתאם לצורך ולממצאים בשטח).

- 00.09.02.1 קו מתח גבוה – במסגרת עבודות קידום זמינות בוצעו העתקות של תוואי ח"י מ"ג בתחום הפרויקט. לצד זאת מתוכנן עוד תוואי ח"י מ"ג תת"ק וכן חדר רפואי, אשר יבוצעו במסגרת הפרויקט ובמסגרת תכולת העבודות הנמסר לקובלן (הכל במסומן בתכניות). תכולת העבודות מתוארת בתוכניות, בכתב הכמויות, במפרטים ובמסמכיו המכרז (ככילה תעשה ע"י קובלן חח"י). התכנון תואם מול חח"י מ"ג. הקובלן נדרש לבצע את תשתיית חח"י ולתאם מול חח"י מ"ג את הביצוע, השלמת עבודות הכלילה וכל הנדרך בהתאם לדרישות חח"י.

- 00.09.02.2 **עבודת תקשורת: בזק, סלקום, פרטנר והוט**, כבר בוצעו במסגרת עבודות קידום זמיןות, אך הקבלן יידרש לבצע עבודות של התאמת שוחות והשלמות מינריות באופין.
- 00.09.03 על הקבלן לחת בחשבון כי במהלך העבודות תידרש שמירת מרחקי בטחון מקוימים חיים אשר טרם בוטלו, בהתאם לדרישות של בעלי התשתיות, או קוויים המיועדים לשימור, באופן שאינו מסכן או פוגע בקוויים הקיימים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לעמוד בלוחות הזמינים שנקבעו לביצוע הפרויקט תוך עמידה בכל הדרישות וההוראות המוחדרות הנובעות מעבודה בסמיכות לתשתיות ומערכות קיימות, לרבות מרחקי העבודה הנדרשים, שלביות הביצוע ופיקול העבודות בתוצאה לכך, והוא מותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.
- 00.09.04 עבודות להעתיקת תשתיות חשמל, ותשתיות תאגיד המים והביוב Tabouzuna במקביל ליתר עבודותיו של הקבלן בפרויקט וعليו לתוכנן בהתאם לוחות הזמינים ואת משקי הביצוע למול הקווים החסמים אשר מיועדים לשימור או לביטול אך טרם הועתקו.
- 00.09.05 על הקבלן לחת בחשבון עבודה בממשק עם הקבלנים של בעלי התשתיות, תוך התחשבות בהפרדת חצרים, ככל שתידרש. הקבלן יתאים ויכין תוכנית סדרה ומפורטת מול בעלי התשתיות, על כל הנובע לכך, בין היתר בהשפעה על לוחות זמינים, הסדרי תנואה זמינים, בטיחות באתר ועוד.
- 00.09.06 כן מובהר כי על הקבלן לחת בحسبן לוחות הזמינים את מועד סיום העתקת התשתיות ואת מועד הככילה עבור התשתיות החדשנות.
- 00.09.07 על הקבלן למתאם למול בעלי התשתיות את מועדי ומשקי הביצוע של העבודות (שלו או של אחרים) להעתיקת התשתיות הנ"ל כחלק מהתוכנית עבודה מפורטת מול בעלי התשתיות.
- 00.09.08 בעבודה בקרבת קווי מתח גובה/עליו על הקבלן לקבל אישור מחברת החשמל לתנאי העבודה מתחתו וליד קווי ובუיקר למראות הבטיחות בין הצד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הגובה/העליו.
- 00.09.09 העבודה Tabouzuna עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה עליהם במקרים של חפירה عمוקה, ככל שיידרש, על חשבון הקבלן.
- 00.09.10 בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהן,عليו לוודא את מיקומם המדויק של המתקנים, ועל והתת-קרקעים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, טלפון וכדומה. מערכות הצנרת התת-קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא אינפורטטיבי בלבד ואין נתיבי איילון אחריות לנוכנותם ודיווקם של נתונים אלה - גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו/או שרו על ידי רשות מוסמכת. על הקבלן לעדכן תכניות אלו ולקבל אישור ממתקני המערכות השונות ובעלי התשתיות בטרם יתחיל ביצוע העבודה בפועל.
- 00.09.11 איתור המתקנים הנ"ל יעשה באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב וرك אחורי עדכון התכניות, קבלת האישורים מבני התשתיות, הגשת תוכנית חפירות וקבלת אישור מנהל הפרויקט, יתחל הקבלן ביצוע העבודות בפועל. עבודות החפירה Tabouzuna ברוחב מינימלי. עבודות הגישוש העמוק Tabouzuna בתחילת תחילת הפרויקט.
- 00.09.12 חפירות הגישוש Tabouzuna בנסיבות מנהל הפרויקט או מי מטעמו ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטי, כאמור לעיל.
- 00.09.13 תיאום והזנת מנהל הפרויקט והמפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן.
- 00.09.14 למען הסר ספק, כל חפירות הגישוש, כולל גישוש عمוק, לצורך ביצוע העבודה ומונעת פגיעה בתשתיות Tabouzuna על ידי הקבלן ועל חשבונו, ותמורתו תיכל במחירים היחידה השונים. החפירות Tabouzuna על ידי הקבלן ועל חשבונו, ותמורתו תיכל במחירים היחידה השונים.

לගילוי הציגות והכబלים התת-קרקעיים או השימוש במכשורים מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקובלן ועל חשבונו.

15.09.00 תשומת לב הקובלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשוויות המוסמכות לגבי טיפול באלמנטים התת-קרקעיים והעלים, כמפורט בתכניות וכפי שיובאו לידיתו מעט לעת על ידי מנהל הפרויקט.

16.09.00 תשומת לב הקובלן מופנית לדוח'ח חקירות הקרקע מיום 28/01/24 המצורף כנספח 1 למסמך המוקדמות. דוח'ח הקרקע מועבר לעיון הקובלן לצרכי אינפורמציה בלבד, ותהא זו אחריותו של הקובלן לעורוך כל בדיקה או הערכה נוספת נספת מצדו. הסתכומות הקובלן על דוח'ח הקרקע היא על אחריותו הבלעדית של הקובלן, ולא תשמע כל טענה או תביעה או דרישת הקובלן נגד נתיבי איילון או מנהל הפרויקט בגין הסתכומות על הדוח'ח.

17.09.00 בכל מקרה שתפגע צנרת תת-קרקעית ו/או עילית כלשהי, עקב מעשיו ו/או מחדריו של הקובלן, הוא יתגנה באופן מיידי לשביעות רצון כל הרשוויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י מנהל הפרויקט ו/או על ידי הרשוויות ובכפיפות להוראות מנהל הפרויקט ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקובלן כאמור לעיל היא בלעדית כאמור בהסכם.

18.09.00 תשומת לב הקובלן כי במסגרת ביצוע גשר BR-10 עליו לתאמם את הביצוע מול רכבת ישראל. על הקובלן לתאמם מבעוד מועד את ביצוע העבודות בסמוך ובಚיצה מעל מסילת הרכבת ולספק לרכבת את כל הנדרש לטובה קבלת אישורה לביצוע העבודות כולל כל הנוגע לעובדה בקרבה לתשתיית החשמול של רכבת ישראל. לא תהיה לקובלן כל טענה בדבר עיכובים מצד הרכבת ולכן הקובלן נדרש קודם את התיאום מול הרכבת מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה. כל דרישת הרכבת (למעט פיקוח באמצעות פקחים של רכבת ישראל ו/או מטעם הרכבת), תהא על חשבונו הקובלן. תשומת לב הקובלן לקובץ הנחיות רכבת ישראל המצורף כנספח 2 למסמך המוקדמות.

19.09.00 תשומת לב הקובלן כי במסגרת ביצוע הפרויקט עליו לתאמם ולאשר את הביצוע מול נת"ע. על הקובלן להביא בחשבון בין היתר את ההתנויות הבאות:

19.09.00.1 תיאום למול נת"ע ו/או חברת תבל מטעמה בכל הנוגע למועד הביוץ של אלמנטי הגישור השונים ו/או העבודות השונות שברצאות הרק"ל;

19.09.00.2 פיקוח ליווי צמוד של הביצוע באמצעות גורמים מטעם נת"ע ו/או חב' תבל.

19.09.00.3 ביצוע אלמנטי הסלاري לביסוס בצירים 4+5 (הנציבים הסמכים למנהרות הרק"ל מצפון ומדרום) באמצעות מכונת הידרומיל.

19.09.00.4 יזון כי במסגרת הליך התיאום עם נת"ע הוצאה מערכת ניטור במנהרות הרק"ל, לטובה ביצוע ניטור רציף לפני, במהלך, ולאחר סיום העבודות.

20.09.00 **תיאום מערכות מטעם הקובלן**

20.09.00.1 על הקובלןlemnות מתאימים מערכות מטעמו, אשר באחריותו יהיה להכין ולערוך את תכניות העדות (As Made) המלאות של כלל המערכות החדשות בפרויקט, ולהטמע מערכות אלו בכל תכנית רלוונטית.

20.09.00.2 מובהר כי ביצוע המדידה לצורך הכנת תכניות העדות ל��וי התשתיית, כולל התשתיות המועתקות ע"י גורמי צד ג', מוטלת על הקובלן.

20.09.00.3 הקובלן, באמצעות מתאימים מערכות מטעמו, יהיה אחראי לוודא כי יש התאמה בין מיקומן התשתיות המתעדות בתוכניות העדות ובין מיקום אותן תשתיות עפ"י התכנון, ויתריע בפני נתיבי איילון על נקודות או אזורים בהם קיימת אי התאמה

בין התשתיות שהונחו בפועל לבין אלו שתוכנו המקורי. הקובלן יתיר על מקומות בהם אי התאמה זו יוצרת לדעטו הכרח לתקן התכנו הפיזי באופן שמתאים למיקום התשתיות החדשות בפועל, תוך מתן הצעת תכנון לתקן התכנו הפיזי באופן מקומות אשר יוביל להטאה בין התשתיות החדשות בפועל לבין התכורה הפיזית הסופית בטרם כניסה לביצוע באזורי אלו. הקובלן יגיש תוכנו עקרוני מוצע לאישור מתכנן הכבישים ומנהל הפרויקט באופן מקומות, על מנת לעדכן את התכניות לביצוע בהתאם לשינוי המוצע. אם אכן יחולט מנהל הפרויקט, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את התכניות לביצוע, יעביר מנהל הפרויקט לקבלן תכניות עדכניות לביצוע.

mobher ci kbelon la tahia tel tenua ou tabia bagin uicob b'lachot zmanim b'khol ha'shor leuicobim hognaim l'badikat ai ha'tamot, ha'tra'ah le'givonu v'hacna ta'aniot ha'dot, bain em m'dob'er batashiyot shvatzu ul ydo v'bain em m'dob'er batashiyot shvatzu u'i b'ali ta'aniot au gorumi zd'i v'ha'kal b'shem le'mash bi'tz'u ha'utka' kooi ta'aniot tashorot v'hach'i'i cm'foret la'ail.

00.09.20.4

תנאי האתר 00.10

00.10.01 **תיאור השטח**

הפרויקט יבוצע בסמוך למחלף אס המושבות, החל מצומת אס המושבות / מרטין גהן ועד לכיביש 4, ומעל לתשתיית רכבת ישראל והקו האדום של נת"ע. כל שטח הפרויקט הופק ונתפס לטובת ביצוע הפרויקט לפחות, בכל הנוגע לשטח החניון וחלק ממפעל דובק. על הקובלן לסייע בשטח הפרויקט לפני הגשת הצעתו ויודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדורשים להגשת הצעתו ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח. תשומת לב הקובלן מופנית לכך שבבודדות קידום זמינות בשטח הפרויקט (העתיקת קויי תקשורת תשתיות תש"א וחשמל מ"ג). עבודות אלו צפויות לשנות את המצב הנוכחי המסומן בתוכניות למכרז/ביצוע. על הקובלן לסייע בשטח, למדוד ולהעלות תכנית תיעוד מצב קיים טרם כניסה לעבודות. מדידת המצב הנוכחי בסיס לחישוב כמות לצרכי תשלום.

בתכנית מוגדר שטח התארגנות. על הקובלן לתוכן ולהתאים את דרך הגישה לשטח זה. תוספת שטחי התארגנות מעבר למוגדר בתכנית, הינה באחריות הקובלן, כולל כל הכרוך בכך (תכנון, הוצאה היתרים וכו').

00.10.02 חלק משטח הפרויקט כולל כבישים ודריכים קיימים (כמו כבישים ארציים, כבישים מקומיים, דרכי עפר חקלאיות וכו'). בכל מהלך ביצוע העבודות, על הקובלן לאפשר, בכל עת, תנעה רציפה וסידירה של כל כלי הרכב (לרבות: משאיות, כלי רכב חקלאיים מסווגים שונים וכדו) ולהימנע ככל הנitin מהפרעות לתנועה ובלייה ברירה להבטיח כי הפרעות התנועה הין מזעריות וזמןירות.

00.10.03 אין לחסום מעבר בעלי חיים, דרכי מטיילים ברגל, ברכב ובאופניים המצויים במקום. אם קיים צורך בחסימת צירים, לפי הנחיות נתבי אילון או רשות התמරור המקומי או רשות מוסמכת אחרת, יבוצע גידור והכוונה לצירים חלופיים, וכן הודהה מריאש בהתאם לדרישת הרשות הRELONENTIA.

00.10.04 על הקובלן להביא בחשבון כי חלק משטח הפרויקט כולל בתחום פשט ההצפה של נחל הירקון, ותאזו חובהו של הקובלן לנקט בכל האמצעים הנדרשים ע"מ לתקן את אופן ביצוע העבודות של העבודות ולהעירך מראש.

00.10.05 גבולות האתר יקבעו על ידי נתיבי איילון בהתאם לתכנית הרכישה המצורפת למסמך ה' (רשימת תכניות ותיק תכניות) למסמכיו המכraz. הקובלן רשאי לבצע את העבודות, לרבות העבודות החדשות לו לצורך התהארגנות, עבודות מוקדמות ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר אשר ימסר לקובלן ע"י נתיבי איילון.

00.10.06 תנאי השטח ידרשו עבודות ידיים לחפירה, פינוי וכדומה. הקובלן יביא בחשבון את הצורך בביצוע עבודות ידיים ככל שיידרש במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, ובכלל זה בסביבת המתקנים התת-קרקעיים, כגון קוווי תקשורת, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הניל' (כלול במחירים היחידה).

00.10.07 דיפון זמני לחפירות על יד כבישים ו/או מערכות תת-קרקעיות ו/או הנחת צנרת או תשתיות ו/או הכנות לביצוע תשתיות, וכן בכל מקרה אחר בו תידרש תמייה זמנית, יתוכנן ויבוצע על ידי הקובלן ועל חשבונו ולא ימדדו לתשלום בנפרד. דיפון זמני כאמור יחשב ככולל כל מערכת או אמצעי שיידרש לשם כך. תכננו וביצוע הדיפון הזמני יהיה על חשבונו הקובלן ולא ימדד בנפרד לתשלום לרבות פירוק הדיפון והתמיכות. אין לבצע תמייה או דיפון זמני טרם אישורו ע"י מנה"פ.

00.10.08 **פרויקטים המבוצעים בתחום ביצוע הפרויקט ופרויקטים גובלים**
00.10.08.1 תשומת לב הקובלן מופנית לעובדה כי בסמוך לשטח הפרויקט מבוצעים, בשלבים כהה ואחרים, **פרויקטים מקבילים** המתוארים להלן בקצרה:

1. נת"צ אם המושבות מקטע 7 – הפרויקט יבוצע ע"י נתיבי איילון בצד דרום אם המושבות ובהמשך הדרך לכיוון מזרח. הפרויקט כולל את הרחבת דרך אם המושבות, ביצוע נת"צ ועבודות פיתוח. הפרויקט מת לחבר תכנונית לשטח הפרויקט שבאחריות הקובלן (maktע 6).

בוצע תיאום התכנון עם צוות מקטע 7, לרבות בכל הנוגע לשלי הbijoux ואופן החיבור לנצח הקיימים ו/או העתידי. תשומת לב הקובלן מופנית לתיאום הנדרש בעת הביצוע עצמו עם הקובלן המבצע את מקטע 7 לעניין התאמת החיבור בין עבודות הקובלן ובין עבודות מקטע 7.

2. נת"צ אם המושבות מקטע 5 – הפרויקט יבוצע ע"י נתיבי איילון, על דרך אם המושבות לכיוון מערב. הפרויקט כולל את הרחבת גשר אם המושבות, ביצוע נת"צ ועבודות פיתוח. הפרויקט מת לחבר תכנונית לשטח הפרויקט שבאחריות הקובלן (maktע 6). ככל שביוצע הפרויקט יחול במקביל לביצוע מקטע 6, הקובלן ידרש לתיאום העבודות ושלבי הביצוע עם מקטע 5.

3. נת"צ על כביש 4 – הפרויקט יבוצע ע"י קובלן נתיבי ישראל, ויכלול ביצוע עבודות במשמך שבין כביש 4 ובין רמת הירידה שתבוצע ע"י הקובלן. הקובלן יידרש לתאמם את עבודותיו ושלבי הביצוע בשטח זה למול קובלן נת"ז.

לקובלן לא תהיה עילית תביעה בגין שיבושים או הפרעות הנובעים מביצוע פרויקטים במקביל או בסמוך אליו, ולא תהיה לו תביעה כלשהי במידה ויתווסף או יגרעו, פרויקטים מהרשימה.

		בנוספ, בתוך תחום הפרויקט יבוצעו עבודות אחרות, לרבות עבודות קידום זמינות, אשר יבוצעו על ידי גורמים אחרים כמפורט להלן :	00.10.08.2
1.		חברת החשמל – עבודות להטמת קו חח"י מ"ג בדרך אם המושבות, חלקו מבוצעות בקידום זמינות.	
2.		חברות התק绍ות : בזק, סלקום, פרטנר, הווט – העתקת תשתיות המבוצעות בקידום זמינות (צפויות להסתיים לפני כניסה הקובלן לעבודתו).	
3.		העתקת שלטים המצוים בשטח הפרויקט – תבוצע ע"י גורם מטעם הזכין המשמש בשלטים אלה.	
		<u>תשומת לב הקובלן מופנית לאפשרות שחלק מעבודות קידום הזמינות המוזכרות לעיל ו/או במסמכי המכרז תבוצענה במקביל לחודשי הביצוע הראשונים, לאחר מתן צו התחלה עבודה. כפועל יוצא, יתכן שהקובלן יידרש לנתאם או לפקח על ביצוע העבודות הנ"ל על ידי קבלנים אחרים, ולהלופין, להתאים עצמו לאילוצים הנדרסים הנובעים ממה אמרו. עד מובהר כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד או לתמורה נוספת בגין האמור לעיל ו/או כל ממשך אחר שיידרש למול הקבלנים שישלימו את עבודות קידום הזמינות.</u>	00.10.08.3
	00.10.09	עבודה בקרבת תנואה קיימת	
	00.10.09.1	תשומת לב הקובלן מופנית לכך, שתנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה), תנועת רוכבי אופניים והולכי רגל וכן כניסה לתחמי מסחר ומשרדים, מתנהלות בסמיכות רבה לאתר העבודה ולצד מנגנון שיפורעל על ידי הקובלן תוך כדי ביצוע.	
	00.10.09.2	על הקובלן לנקט בכל אמצעי הבטיחות הדורשים על מנת לשמור על שלמותם של כלי הרכב, שלוםם של רוכבי האופניים והולכי הרгал, לרבות המבקרים באתר ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרгал ו/או לתנועת רוכבי האופניים ו/או לתנועה המוטורית, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.	
	00.10.09.3	להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקובלן מעקות ואביזרי תנואה עפ"י התכנית המאושרת להסדרי תנואה בזמן ביצוע ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט וכן בהתאם להערות שניתנו מעת ע"י הגורמים המוסמכים. מעקות הבטיחות יהיו מצוידים בגדירות הסתרה ובטיחות בהתאם לנספח קשייה קהילה – נספח ט"ו לחוצה.	
	00.10.09.4	על הקובלן להתאים את סוג הציוד לאזור העבודה ולאופייה, כולל שימוש במכונות וכיוד קטן המתאים לעבודה ברצועות צרות וקטנות במידת הצורך.	
	00.10.09.5	במקומות בהם ניתן הדבר תעשנה עבודה צנרתית, בחציה לרוחב, בשלבים. בכל מקרה, כל פעולה של הנחת צנרת תשתיית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. מוטלת על הקובלן האחריות לקבלת אישור המשטרה, הבעלים והרשויות המקומיות. ביצוע ההסדרים הנ"ל, המאושרים ע"י המשטרה, אינו פטור את הקובלן מאחריותו הבלתיית לכל נזק שייגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשו או מחדלו בתוואי הפרויקט ובשתיים המוגדרים. תוואי המעקות והגידור, התמרור והשלוט ישתנו מעט לעת, בהתאם לשליי הביצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.	
	00.10.09.6		

<p>על הקובלן לתחזק באופן רצוף את כל הגדרות והשערים, התמരור והשלilot, בהתאם להערות הפיקוח ומהנדס התנועה מטעמו, לשומר על ניקיוןם ושמורותם לכל אורך תקופת הביצוע. עלויות אחזה, כולל חזזה והחלפה לפי הצורך יהיו על חשבו הקובלן ויכללו במחירים היחידה.</p> <p>על הקובלן למלא אחר כל דרישות רכבת ישראל, בהתאם לנחלה והוראות הפיקחים מטעמה, אשר חלקן מפורטות בספח 2 למסמך המוקדמות.</p>	00.10.09.7 00.10.09.8
	00.10.10.0 <u>עבודה במים</u>
<p>מחירים היחידות כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא.</p>	<u>מי תהום</u> – 00.10.10.1
<p>00.10.10.1.1 במקומות בהם קיימים מי תהום אשר צפויים להפריע לביצוע העבודה (שיופיע דרך אם המושבות וביצוע תחנת השאייה), על הקובלן להכין תכנון מפורט להשפלת מי תהום וסילוק מים אחרים שיתגלו בתחוםי האתר העבודה. התכנון יכול את כל האמצעים שיידרשו לביצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד, תאורת לילה ועוד. הקובלן יאשר מול היזרו-גאולוג, מתכני הפרויקט ומנהל הפרויקט את הצעתו. אגרות לסילוק מי תהום ישולמו על ידי הקובלן ועלותן תיכלל במחיר היחידה של הקמת ואחזקה המערכת להשפלת מי תהום.</p> <p>00.10.10.1.2 בוצע תכנון ראשוני ושיטות להשפלת מי תהום אושרו עקרונית בראשות המים. הקובלן מופנה בנושא למפרט המויחד.</p> <p>00.10.10.1.3 הקובלן נדרש להתנהלות ותיאום מול רשות המים וכל גורם אשר לו נגעה בדבר בהליך השפלת מי התהום. כמו כן הקובלן ימלא את כל דרישות הגורמים הרלוונטיים.</p>	<u>ניקוזים</u> 00.10.10.2
<p>00.10.10.2.1 במהלך ביצוע הפרויקט, יתכן ויבצע הקובלן עבודות ניקוז ארעות בכל אמצעי דרוש. העבודות יאפשרו לקובלן ביצוע תיקון של מערכות הפרויקט. על הקובלן להגיש תכנית הסדרי ניקוז זמינים לאישור נתיבי איילון ורשות הניקוז.</p> <p>00.10.10.2.2 על הקובלן לשמור על רמות שירות של הדרך כנגד הצפת המיסעה לכל אורך שלבי הביצוע. לא יאשר לסטות מעביר מים קיים ללא הצגת פתרון זמני למשך שלבי הביצוע.</p> <p>00.10.10.2.3 אם מתוכנן שינוי במשטר הזרימה הכלול הזרמה של נגר אל שטחים שمحוץ לתהום הפרויקט, הקובלן נדרש להביא אישור בכתב מראש של נתיבי איילון, רשות הניקוז, רט"ג (בתוכום שמורות הטבע) ומכל גורם נוסף שיידרש לשינויים המוצעים.</p> <p>00.10.10.2.4 הקובלן יכין תכנית ניקוז ארעית באמצעות מתכנן מטעם ובאחריותו לקבל אישורה מנתיבי איילון, רשות הניקוז, וכל גורם נוסף שיידרש, עד למועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקט. התכנית תתייחס</p>	

לשלב/שלבי הביצוע ותכנית העבודה ותיוושם בשטח (כהכנה לחורף)
לא יאוחר מיום 31/08 של כל שנה קלנדרית.

00.10.10.2.5 בתכנית יתיחס הקבלן לموظאי הניקוז, אלמנטים בbijouterie, מובלים ותעלות וכל הנדרש לניקוז המיסעה, למניעת נזק לתנועה ולצד ג', וליצוב זמני של המדרונות ככל שנדרש באמצעות צמחיים או בכל אמצעי אחר.

00.10.10.2.6 כמו כן, על הקבלן להחזיק באתר ולהפעיל בשעת הצורך צוות בראשות מנהל עבודה אשר יהיה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לטיפול מיידי באירועי גשם חריגים והצפות. כלי הצמ"ה אשר יהיו בכוננות קבועה הינם: משאית ניקוז, ביובית, בובקט, מחרפון ובאגר.

00.11 סטטוטוריקה

00.11.01 הפרויקט יבוצע בהתאם לתכניות החלות בפרויקט, כולל תכניות מתאר ארציות.

00.11.02 לפרויקט קיימת הרשאה לבני דרך שאושרה ברשות המקומית ועל פיה, בין היתר, יבוצע הפרויקט.

00.12 התארגנות

00.12.01 שטחי התארגנות

00.12.01.1 שטח התארגנות המוקצה לקבלן מוגדר בתכניות נמצא בתחום חניון קיים (להלן "שטח התארגנות").

00.12.01.2 הקבלן יהיה אחראי לתכנון, הכשרת והקמת שטחי התארגנות ומהנה הקבלן כך שייתאימו לצרכיו. השגת כל האישורים הדורשים ורישוי העבודה הדרוש לרבות היתר בניה, הינם באחריות הקבלן וככלולים במחيري היחידות לתשלום. על הקבלן לאשר את תכנית התארגנות אצל מנהל הפרויקט מבעוד מועד וקודם לביצועה בפועל.

00.12.01.3 על הקבלן לתרום עם הרשות המקומית והגופים המוסמכים (בהתאם לדרישתם) הכשרת שטחי חניה חולפים. הכשרת שטחי החניה כוללים במחירי היחידות לתשלום. בנוסף, על הקבלן לדאוג לשטח התארגנות נוספת, מצפון למסילת רכבת ישראל, ככל שהוא נדרש בהתאם לאמור בסעיף זה.

00.12.01.4 הקבלן רשאי להציג שטחי התארגנות נוספים בתנאי שהשיג את כל האישורים הנדרשים מכל בעלי העניין, ולא חריגה בלוחות הזמן. לא תשולם לקבלן נוספת בעבור שטחי התארגנות הנוספים הניל.

00.12.01.5 שטחי התארגנות יאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט.
00.12.01.6 על שטחי התארגנות להיות זמינים לשימוש לכל אורך תקופת ביצוע העבודות או לתקופה אשר קבע מנהל הפרויקט.

00.12.01.7 מובהר, כי נתבי איילון רשאית להtentot את התארגנות הקבלן בשטחי התארגנות בתנאים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

00.12.01.8 עוד מובהר, כי שינויים באטריות התארגנות או בדרך הגישה אליהם במהלך תקופת הביצוע, לרבות בשל דרישת הרשות או דרישת נתבי איילון, לרבות העתקת

המבנים וחיבורם מחדש למערכות וכל עבודה נוספת, יבוצעו על חשבון הקובלן ולא כל תמורה נוספת בעבור הניל.

00.12.01.9 לא יאשר עירום פסולת בשטח התארגנות בשום שלב של הפרויקט.

דרישות תכנון שיכולו על הקובלן 00.13

על הקובלן לבצע תכנון מפורט ותיאום הנדסי של עבודות או פריטים בהתאם לדרישות נתבי אילון, ובין היתר בעבודות כגון :

00.13.01 השלמת תכנון מפורט של הסדרי תנועה זמניים, כולל תכניות רמזור לשליibi הביצוע, ככל שהדבר נדרש לצורך אישור התכניות הניל אצל הגורמים הרלוונטיים ו/או כתוצאה משיוני שלביות הביצוע או סטייה מתכניות שהוצעו ע"י מתכנן מעם נתבי אילון.

00.13.02 חובת התכנון ההנדסי אשר חלה על הקובלן מתייחסת בין היתר (אך לא רק) לאלמנטים הבאים :
00.13.02.1 דיפונים וקירות עוז זמניים לכל משך תקופה הביצוע עד להשלמת הביצוע של מדרונות למצב סופי, לרבות תכנון תמיוכות זמניות לבנייה או קרקע לשם ביצוע מחפורות על יד כבישים ו/או על יד צנורות ומערכות תת קרקעיות ולכל צורך אחר שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

00.13.02.2 ניקוזים זמניים לכל משך תקופה הביצוע עד להשלמת מערכת הניקוז למצב סופי.
00.13.02.3 תאורה זמנית של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים, כולל בצתמים.
00.13.02.4 תכנון אתר התארגנות על פי שלבי הביצוע השונים.
00.13.02.5 תכנון פיגומים וטופסות לכל היציקות.
00.13.02.6 תכנון הקידוחים האופקיים והאינטרגלים על בסיס תכניות הייעצים.
00.13.02.7 שימוש זמני המתוכנן ו מבוצע ע"י הקובלן.
00.13.02.8 תכנון תערובות הבטון.
00.13.02.9 תכנון קירות ואלמנטים זמניים לצורך ביצוע קידוח הכלונסאות.
00.13.02.10 תכנון הארകות לבניים.
00.13.02.11 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים, לרבות דרכי גישה זמניות ונגישות לבני מוגבלים.

00.13.02.12 תכנון תכניות ייצור מפורטות (SHOP DRAWINGS), לכל אלמנטי הפלדה הקבועים והזמינים בפרויקט לרבות לחיפוי אלוקובונד בשיקוע.
00.13.02.13 תכנון השפלת מי תהום בהתאם להנחיות שבמסמכי המכרז.
00.13.02.14 תכנון ביסוס וקונסטרוקציית שילוט הכוונה על בסיס תכנית השילוט.
00.13.02.15 תכנון פתיחת ואטימת פתחים לחיבורן צנרת ניקוז במוביל הניקוז הראשי העובר בתחוםי הפרויקט.
00.13.02.16 אלמנט קיר ספסל ממופיע בתוכניות ובפרטיו הנוגע.
00.13.02.17 כל תכנית אחרת שהקובן ידרש להכין לבקשת ניהול הפרויקט, הנדרשת באופן ישיר או עקיף לפרויקט, לרבות תכנית ניהול סיכוןים, בקרת איכות וכיו"ב.
00.13.03 עבודות התכנון הניל הינו באחריותו הבלעדית של הקובלן, והן יבוצעו בהתאם לתכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקובלני ואושרו לביצוע ע"י מנהל הפרויקט. לא תשלום לקבלן כל תמורה נוספת בעבור התכנון הניל.

00.13.04 התכנון המפורט והתיאום ההנדסי יבוצעו ע"י מהנדסים מטעם הקבלן. על המהנדסים להיות מומחים בתחום התכנון הנ"ל, רשומים במרשם הרלוונטי ובעלי רישיון כחוק בישראל כמפורט בסעיף 00.17.01 להלן. הקבלן יגיש לנתבי אילון את החישובים, המפרטים והטכניות לביצוע כשלמים חתומים על-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ידי "המהנדס האחראי לביצוע השדר".

00.13.05 על הקבלן והמהנדסים הפעילים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים הרלוונטיים להעמדת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמינים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפור עקרוני המבנה, עומסי רוח, רעדית אדמה, נגיפה, שלבי הרכבה ועוד. כמו כן יש להתייחס לנארם בסעיפים המתאימים במפרט המינוח לגבי הפריטים השונים.

התכנון יבוצע עפ"י דרישות התקנים הישראלית הרלוונטיים ובמידה ואין כלו יתבסס בתכנון על תקינה זרה עפ"י הנחיות המתכנן. הקבלן לא יהיה רשאי לتبوع תמורה לשאה עברו תכנון עפ"י תקינה ישראלית ו/או תקינה זרה. הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי המכרז/החוזה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תכניות כפויים לאישור המפקח ו/או המתכנן, יהיו אישורים אלה עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתרשם כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרום אחריותו המלא והבלתי ישיר של הקבלן וההנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כלל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

קיים כל האמור בסעיף זה ומילוי כל הת_hiיבות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו ולא יימדד לתשלום בנפרד.

00.14 גידור ושילוט זהירות

00.14.01 עם כניסה לאתר יגדיר הקבלן את כל האתר, וישמר על שטח העבודה.

00.14.02 הגידור יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לאמור להלן, לנספח קשיי קהילה (נספח ט'ו לחוזה) ולהוראות מנהל הפרויקט:

00.14.02.1 בכלל, כל שטח שモבצעת בו עבודה יהיה מגודר ע"י הקבלן. תוואי הגדרות יוצע ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות ובהתאם לתנאי רישון העבודה, להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, שירותי, תאוריה, תמרור ולכל האמור במסמכי החוזה. מובהר, כי על הקבלן לקבל מראש את אישור מנהל הפרויקט לתוואי המוצע על ידו.

00.14.02.2 הקבלן יקים את הגדרות, יdag לאחזקתן התקינה; ליציבותן וניקיון במשך כל תקופת הביצוע; להעברתן למקום בכל כמות שהיא לפי צרכי שלבי הביצוע, כולל התקנת שילוט הפניה לדריכים הנגישות בזמן העבודות; לפירוקו וסילוקו בתום העבודות ו/או כאשר יורה זאת מנהל הפרויקט.

00.14.02.3 ככל שטחי הפעולות של הפרויקט יהיו מפוצלים, יגדיר הקבלן את מרחב העבודה בכל מקום בו מבוצעות עבודות על ידו. מובהר, כי בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, ישAIR הקבלן באתר את הגדרות או פריטים אחרים המשמשים לגידור לשימוש קבלן אחר ו/או להמשך ביצוע העבודות, וזאת ללא כל תמורה נוספת.

00.14.02.4	גידור מתחם אתר התארגנות הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, כולל שער הולכי רגל ושער רכב, יהיה עשוי עמודי מתכת (זוויתניים) ואיסכוריית (איסכוריית לבנה). גובה הגדר יהיה 2 מ' לפחות, והיא תהיה יציבה ותמנע לחלווטין כניסה מי שאינו מושרים לכך לשטח העבודה.
00.14.02.5	אזורים העבודה שבצמוד לחניון יוגדרו באמצעות איסכוריית לבנה בגובה של 2 מ' לפחות מבוססת ויציבה ובהתאם לתוואי שבתכנות הסדרי התנועה הזמינים ולהנחיות מנה"פ.
00.14.02.6	כל מרכיבי האתר והצדוק ללא יוצא מן הכלל לרבות כלי תדוק, פחי אשפה וערימות פסולת לסליק יהיו בתוך השטח המוגדר.
00.14.02.7	על הגדר למניעת כניסה הולכי רגל ורוכבי אופניים לשטחי התארגנות ואתר משרדי הנהלת הפרויקט להיות מפח איסכוריית בצע לבן, ובגובה 2 מ' לפחות. הגדר תהיה יציבה ותמנע לחלווטין כניסה מי שאינו מושרים לכך.
00.14.02.8	גדר הפרדה כלפי התנועה המוטורית תהיה בגובה של 2 מ' לפחות מרשת מגולוונת חדשה כולל בד עם הדפס צבעוני בהתאם להנחיות נתיבי איילון. נוסף על האמור, יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י תכנית הסדרי התנועה הזמינים המאושרם.
00.14.02.9	לקבלן לא תהיה הזכות להשתמש בגדר לצורכי פרסום מכל סוג שהוא. לנושא הפרסום והקשר לגידור ראו נספח קשיי קהילה (נספח ט"ו לחוזה). בכל מקום שיידרש הקבלן, יבוצע גידור ופרסום בהתאם להנחיות המזמין.
00.14.02.10	על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, ובאיין הנחיה מיוחדת לפי הדין.
00.14.02.11	שלוט אזהרה יותקן גם בכל מקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת וכוכים מסוימים שונים. במקומות של חפירות פתחות יש להציב בנוסף גם תורות אזהרה מהבהבת בלילות ולמנוע פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים.
	יובהר ויודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור גידור ו/או ביצוע אויזו מהפעולות שלעיל, למעט: גידור שטרכתו הגנה על עצים לשימור (שישולם לפי סעיף ייעודי בכתב המכויות); וגדירות מיוחדות הנדרשות לצרכי מיתוג ופרסום (שמתמורתן תופחת עלות גידור חלופי שהיה נדרש לצרכי אבטחה או ביצוע הסדרי תנועה).
00.15	<p>תיאום עם גורמים ורשיות</p> <p>00.15.01 באחריות הקבלן לתאמם את ביצוע העבודות מושא מכוז זה ולהזמין פיקוח לפחות 7 ימים לפני העבודה עם כל הגורמים וההרשויות הרלוונטיות. יובהר ויודגש כי התיאום שבוצע על ידי נתיבי איילון הינו תיאום ראשוני בלבד שאינו מחייב, ובאחריותו המלאה של הקבלן לבצע את כלל התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.</p> <p>00.15.02 התיאום עם הרשויות, קבלת רישיונות חפירה, המתנה למשגיחי הרשויות וכו', יהיה במסגרת זמן ביצוע העבודה ולא יהיה להארכת משך זמן ביצוע. העליות של מילוי כל תנאי הרשויות כוללים במחירים היחידה ולא ישולמו בנפרד.</p> <p>00.15.03 הקבלן מתחייב לתת לגורם המתואם את כל הסיעוע האפשרי. כמו כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו בעקבות עבודהו של אותו גורם, בין היתר:</p>

<p>רשות העתיקות - עם קבלת האתר לחזקתו, וטרם תחילת העבודות על הקובלן לתאמס ולהזמין פיקוח רשות העתיקות לכל העבודות הדורשות פיקוח (בהתאם לדרישות רשות העתיקות).</p> <p>חברת חשמל - הקובלן יבצע את העבודות בהתאם לתנאי חח"י. לידעית הקובלן במהלך העבודות יתבצעו עבודות של חברת החשמל באמצעות כבלנית. העבודות יכללו, בין היתר, פירוק עמודים, הקמת עמודים חדשים, כבילה ועוד. על הקובלן לנקות בחשבון כי עליו להשלמים במספר מקומות נשתייה של חח"י (עד שלב הכבילה) ולמסור אותה לחח"י להשלמה/להמשך עבודות של חח"י. הקובלן מתחייב לתת לחח"י את כל הסיווג הנדרש. כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה מיידית ויתבקש להפסיק עבודות עקב עבודות חח"י או יעקוב מצדדים או עקב קרבה לשתיות חח"י.</p> <p>חברות התקשרות – קבלת היתרי חפירה לאחר העתקת תשתיות בשלב קידום/zmionot.</p> <p>תאגידי המים והביב של הרשויות המקומיות.</p> <p>אגפי עיריית פתח תקווה כגון: שפ"ע, מאור, תיעול, רמזורים וכו'.</p> <p>נתיבי איילון – אגף בקרת התנועה.</p> <p>נתיבי ישראל – על הקובלן לבצע תיאום עם חברת נת"י בשטח שבאחריות נת"י (כיביש 4 וגורם אם המושבות). התיאום יהיה מול חטיבת האחזקה של נת"י ועם כל גורם רלוונטי מטעם נת"י, תוך שימוש במערכות נת"י בהתאם לדרישתם (כדוגמת "נתיבי"). על הקובלן לנקות בחשבון אחיזת מקטע העבודה שעל כביש 4, והשבת קטע הדרך בהתאם לדרישות נת"י (כולל ריבוד נוסף / חדש ככל שידרש).</p> <p>רשות ניקוז ירושה ורשות נחל הירקן – לצורך קבלת היתרי חפירה.</p> <p>כל גורם אחר, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.</p>	<p>00.15.03.1</p> <p>00.15.03.2</p> <p>00.15.03.3</p> <p>00.15.03.4</p> <p>00.15.03.5</p> <p>00.15.03.6</p> <p>00.15.03.7</p> <p>00.15.03.8</p> <p>00.15.03.9</p>
---	---

00.16 שילוב תזרימי

<p>00.16.01 הקובלן יקבע על חשבונו – לאחר תקופה ביצוע העבודה 4 שלטי הדמיה עשויים מאלומיניום בעובי 2 מ"מ ובגודל מרבי של 4 x 5 מ" (הגדל הסופי יקבע ע"י נתיבי איילון) מוצבים על צינורות בקוטר 6" כולל תמיינות נדרשות. ההדפסה תהיה בשיטה הדיגיטלית (כל הגוונים) כדוגמת שלטי ההדמיה המוצבים בoprojectים אשר בוצעו נתיבי איילון. סוג מחזיר האור יהיה מסווג יהלום DG.</p> <p>00.16.02 עבודה השילוט כוללת:</p>	<p>1. עבודות הדמיה</p> <p>הדמיה למצב הסופי של הפרויקט על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי תעשה על ידי חברת שהוסמוכה לכך ושתאותר על ידי נתיבי איילון.</p> <p>2. עיצוב השלט</p> <p>יכלול הדמיה של סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפרויקט, מועד ביצוע, בעלי תפקידים ופרטים נוספים שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט ו/או נתיבי איילון.</p> <p>3. יצור השלטים</p> <p>יבוצע על ידי חברת שהוסמוכה לכך ושתאותר על ידי נתיבי איילון.</p> <p>00.16.03 נוסח השלט יקבע ע"י נתיבי איילון וימסר לקובלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת, שייתכן והשלטים יהיו בנוסחים שונים.</p>
---	---

00.16.04 הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויואשרו ע"י נתיבי איילון.

00.16.05 שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל $1x1x1$ מ' או יותר או בצלורה אחרת בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקובלן ועל חשבונו, ובלבד שלא יהיו מפגע או יפריעו למלכה התקין של העבודה או משתמש הדרך. היסודות יהיו מעל פני השטח ואו עפ"י דרישות נתיבי איילון והרשות. ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית הינה באחריות הקובלן.

00.16.06 עלות השלטים ובכלל זאת תשלום אגרה בגיןם, פירוקם, העתקתם במקרה הצורך וסילוקם מהאטר בתום 30 יום מסיום הפרויקט, כולל במחירים היחידות.

00.16.07 מיד עם סיום הפרויקט יכין הקובלן מדבקה בגודל מירבי של 85 ס"מ X 350 ס"מ בויניל מט, עם כיתוב המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוסח המדבקה וגודלה הסופי יימסר לקובלן לקראת השלמת הפרויקט. השלטים יפרקו ויסולקו בתום 30 ימים מסיום העבודה, ולאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט.

00.16.08 נתיבי איילון רשאית להורות לקובלן להתקין ע"ג גדרות אתר העבודה, בנוסף ולצד השימוש הנ"ל, שלטי מיתוג בהתאם לנחיות נתיבי איילון כפי שתימסרנה בהמשך, לאחר תיאום למול הרשות המקומית. התמורה בגין שלטי המיתוג תשולם מתוך הקצב י"ודי בכתבכמות ותמורה תקבע בהתאם למחזרים הקבועים המפורטים בספח קשיי קהילה (נספח ט"ו לחוזה).

00.17 אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקובלן וישיבות תיאום

00.17.01 כלל – הוצאות הנהולי וקבלני המשנה

00.17.01.1 כל צוות הביצוע מותנה באישורו של מנהל הפרויקט ונתיבי איילון, אשר יהיה רשאי

לפסול כל אחד מהצאות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מכל טעם סביר אחר (לרבות התנהגות, יחסים עם נתיבי איילון, ניסיון עבר וכיו"ב), לרבות לאחר תחילת ביצוע העבודה ובהלכה. כן רשאית נתיבי איילון להקל באילו מדרישות

הכשרות הנדרשות להלןאנשי הצוות של הקובלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

00.17.01.2 יתקיימו ישיבות שוטפות לצורך תיאום העבודה, בהשתתפות מנהל הפרויקט,

המתכוונים מטעם נתיבי איילון וצוות הביצוע הנ"ל. הקובלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעסקים בתפקיד ניהול טכני ומנהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התיאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט. כמו כן, על הקובלן להזמין לישיבות את קבלני המשנה וספקי הציוד ו/או המוצרים הנחוצים לתיאום פעילותות הייצור, האספקה והביצוע.

00.17.02 מנהל ביצוע

הקובLEN יעסיק, מנהל פרויקט מטעמו. בעל רישיון מהנדס בתוקף, בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה

ازורתית, אשר רשום בפנקס המהנדסים והأدראיכלים. מנהל הפרויקט יהיה בעל ותק מקצוע של

10 שנים לפחות בניהול ביצוע של עבודות הנדסה אזרחית, מתוכן – לפחות 7 שנים בניהול 2

פרויקטים של תשתיות תחבורהית אשר : (1) כוללים עבודות גישור (גשר דרכן), בטוניים, והשפלת

מי תהום ; (2) כל אחד מהם הנו בהיקף כספי מצטבר (נומינלי ללא הצמדה ומע"מ) של 80 מלש"ח

פחות ; (3) שני הפרויקטים הושלמו (הושלים משמעו : נפתח לתנועה או שנמסר ואושר בו חשבון

סוף) במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחrown להגשת הצעות במכרז.

על מנהל הביצוע להימצא באתר באופן קבוע במשך כל תקופת הביצוע העבודות ועליו לעבוד בקשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט ונתיבי איילון. הקובלן ישמש באמצעות מנהל הביצוע כ"אחראי על הביצוע" על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ועליו לחתום, מתוקף תפקידיו על כל מסמך המחייב ע"י כל רשות מוסמכת.

הקובלן אחראי, באמצעות מנהל הביצוע על הביצוע ואחראי על הביקורת, ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות והוא אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודה גמר וכן לחתום על כל מסמך שיידרש בהתאם לדרישות הרשות המקומית או נתיבי איילון.

00.17.03 מהנדס ביצוע

הקובלן יעסק מהנדס ביצוע בעל רישיון מהנדס בתוקף, בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית, אשר רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. מהנדס הביצוע יהיה בעל ותק מקצועי של 6 שנים לפחות בביצוע של עבודות הנדסה אזרחית, מתוכן – לפחות 4 שנים בביצוע פרויקט של תשתיית תחבורהטיות אשר : (1) כולל עבודות גישור (גשר דרוך), בטונים, והשפלת מי תהום ; (2) היקף כספי מצטבר (נומינלי ללא הצמדה ומע"מ) של 50 מיליון לערך לפחות ; (3) הפרויקט הושלם במהלך 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז (השולם ממשעו : נפתח לתנועה או שנמסר ואושר בו חשבון סופי).

00.17.04 מנהל עבודה מוסמך (ראשי)

1. מנהל העבודה המוסמך ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסכמה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מקצועי של לפחות 12 שנים ב ניהול 3 פרויקטים לפחות של תשתיית תחבורהטיות אשר : (1) כוללים עבודות גישור (גשר דרוך), בטונים, והשפלת מי תהום ; (2) כל אחד מהם含 בהיקף כספי מצטבר (נומינלי ללא הצמדה ומע"מ) של 70 מיליון לערך לפחות ; (3) הפרויקט הושלם במהלך 10 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז (השולם ממשעו : נפתח לתנועה או שנמסר ואושר בו חשבון סופי). הקובלן יודיע לאגף הפיקוח על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו של מנהל העבודה, על דבר המינוי כנדרש בתקנות. לא יהחלף מנהל עבודה, אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על דבר הביטול והמינוי, והעתק מההודעה ישלח למנהל הפרויקט.

00.17.05 בנוסף למנהל העבודה המוסמך, ובהתאם לדרישות מנהל הפרויקט, ימונה מנהלי עבודה נוספים, כמפורט להלן :

1. מנהלי עבודה לஸירות יום ולילה וסופ"שים לפי הצורך.

2. מנהל עבודה שהיה אחראי לבטיחות של קבלנים נוספים ו/או אחרים בשטח המוגדר לעיל.

00.17.06 מודד מוסמך – הקובלן יעסוק על חשבונו מודד מוסמך במשך כל תקופת הביצוע. המודד יהיה בעל ניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות בפחות 2 פרויקטים של סלילה וגישור, ויעסוק בבדיקות מודידה עם ציוד מלא, בדיקות "1 (שנייה אחת). על המודד להימצא בכל שעות העבודה באתר, ולעומוד לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מודידה שתידרש.

00.17.07 ממונה על הבטיחות בעבודה - הקובלן ימונה לפחות כל תקופת הביצוע ממונה על הבטיחות בעבודה, אשר יעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר : הכספי והשלתו הינם על- פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996 והינו בעל אישור כשירות בתוקף ; בעל השתלבות ענפית לבניה ובניה הנדרשת ; בעל ותק מקצועי של לפחות 10 שנים שבמהלכן שימושה כמומנה בטיחות בעבודה לפחות 5 פרויקטים של תשתיות תחבורהטיות ; מובהר בזאת **מנהל עבודה** באתר

לא יכול לשמש ממונה בטיחות. בנוספ', **יצוין כי ממונה הבטיחות אחראי על הבטיחות בלבד ואינו גורע מאחריותו הכלולת של מנהל העבודה על הבטיחות באתר.**

00.17.08 יועץ בטיחות בתנועה – כמפורט בסעיף 8.8.5 לחוצה. בנוספ' על האמור בסעיף 8.8.5 לחוצה, על הייעץ להיות בעל ניסיון מוכח בייעוץ בטיחות בתנועה לפחות 3 פרויקטים של תשתיות תחבורה ציבורית בתחום הירוני.

00.17.09 יועץ לוחות זמנים – כמפורט בסעיף 8.8.6 לחוצה.

00.17.10 ממונה איכות סביבה –

ה渴בלן יעסוק יועץ לנושא איכות הסביבה, מהנדס או אדריכל מומחה בעל ניסיון של 8 שנים לפחות, שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי בין מנהל הפרויקט וגורמי הרגולציה השונים, בהתאם את עבודות הייעוצים / מומחים סביבתיים בהתאם לצורך, לפחות על מילוי דרישות כל דין, לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות, להתריע בדבר אי התאמות, להדריך עובדים ולהגביר מודעותם לשימירה קפדנית על הדרישות הסביבתיות השונות, לרכז ולתעד רשומות, לחקור תאונות בעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ על צעדים למניעת הישנות.

00.17.11 יועץ איכות סביבה – כמפורט בסעיף 8.8 לחוצה

00.17.12 חשב כמות מושך – בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט.

00.17.13 מהנדס תנואה –

על הקבלן להעסיק מהנדס תנואה לתכנון וביצוע הסדרי תנואה זמניות אשר עומד בכל הדרישות הבאות במצטבר:

1. בעל תעודה מהנדס אשר הרשות בפקס המהנדסים והאדריכלים, בעל רישיון בתוקף אשר עומד בדרישות החובה המפורטות במאגר מתכני התנועה (דרג 2) של נתיבי איילון.
2. בעל ותק מקצועי כמתכנן תנואה של לפחות 10 שנים (לענין זה ותק מקצועי ייחס רק מיום קבלת התואר), וכן תכנן מיום 1.1.2020 ועד למועד הצגתו לאישור, הסדרי תנואה זמניות לפחות 3 פרויקטים של תשתיות תחבורה ציבורית, בתחום עירוני, כולל תכנון של לפחות צומת מרומזר אחד בכל פרויקט.

מובחר, כי בכפוף לאישור נתיבי איילון בכתב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הקבלן יהיה רשאי להעסיק מהנדס תנואה אשר ישמש גם כיועץ בטיחות בתנועה וכמפקח בשלב הביצוע.

00.17.14 מפקח בטיחות בתנועה – בעל הסמכה כנדרש על פי דין, לצורך פיקוח ובקраה על הסדרי התנועה הזמינים בפרויקט, והבטיח עמידתם באישורי הרשותות המוסמכות.

00.17.15 מנהל בקרת איכות – בהתאם לחוצה ולמסמך ז'.

00.17.16 מנהל סיוכנים על הקבלן להעסיק מנהל סיוכנים בעל ניסיון מוכח בניהול סיוכנים לפחות 2 פרויקטי תחבורה.

00.17.17 אגרונום ו渴בלן גינון – הקבלן ימונה איש מקצועי (גוזם מומחה) אשר יבצע וילווה את כל עבודות הcriativa, עקירה, העתקה ושימור העצים, כולל כל העבודות האגרונומיות מתחילה ועד סוף, בהתאם לתכניות והמפורט המצורפים למסמכיו המכרז.

00.17.18渴belן לשאיות מי תהום – הקבלן לשאיות מי תהום יהיה בעל ניסיון לפחות פרויקט אחד בישראל בכלל: (1) השפלת מי תהום של 4 מ' לפחות מהמפלס ההתחלתי, החדרה רציפה של מי תהום לעומק של כ-80 מ' לפחות, בהיקף של כ-100 מק"ש לפחות (2) הפרויקט כולל שילוב והתקנה של מתקן לטיפול במים מזוהמים והחדרה חזקה לחתם הקרקע בהיקף של 50 מק"ש לפחות.

19.00.17.19 קובלן איטום - קובלן האיטום יהיה בעל ניסיון מוכח בעבודות מסווג זה ומנהל העבודה בעל תעודת אוטם מוסמך עדכנית. תנאי לפתחת עבודות איטום הינה פגישת פתיחה מלאכה בהשתתפות קובלן איטום, קובלן ראשי, פיקוח ויועץ איטום.

19.00.17.20 רתכים - כל הרתכים יהיו בעלי תעוזות הסמכת רתכים, וכן אישור לנוהל הריתוך אותו הם מבצעים בפועל לסוג העבודה שבתקולת חוזה זה.

19.00.17.21 מהנדסים ויעצים שונים
בנוסף לאמור לעיל יעסוק הקובלן מהנדסים ויעצים, מומחים לתחומיים ספציפיים, בהתאם לדרישות המפרטים המיוחדים.

00.18 בטיחות וגהות

בטיחות וגהות העובדים ומשמעותו הדריך והסבירה הינה ערך עליון בכל פעילות של נתיבי איילון והקובלן מתחייב לפעול בתחום זה על פי כל דין ועל פי מסמכי החוזה בהקפדה יתרה. בכלל, מעוקות הבטיחות בפרויקט יובאו לאישור נתיבי איילון מראש לפני כל הזמנה. מבלתי פגוע בנסיבות האמור לעיל, כל המתקומות, כולל בהסדרי התנועה הזמנניים, יהיו מצוידים בגדר הסתרה ובטיחות. לעניין זה הקובלן יפעל בהתאם למסמך קשיי קהילה (נספח ט'יו לחוזה) ולנספח דרישות למרכז ניהול בטיחות של קובלנים (מסמך ח' למודדות). על הקובלן לוודא סגירת אטריות העבודה למניעת כניסה לא מושרים, בזמן העבודה. בנוסף, האטריות יהיו סגורים בזמן שלא מתאפשרת עבודה או פעילות באטריות באופן שלא ניתן כניסה אנשים שאינם מושרים. על הקובלן לקחת בחשבון כי ברחובות ישים עובי דרכ, לרבות הולכי רגל, גם בשבתו וחותם.

00.19 פינוי פסולת וудפי עפר

00.19.01 כללי

הקובלן יסלק את יתרות עופדי החפירה והפסולת לאתר שפיכה מורשה או לאתר מורשה למחזר פסולת, באופן שוטף ו/או בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. פינוי עופדי עפר ופסולת מהאתר יבוצע רק לאחר תיאום עם מנהל הפרויקט שיעשה לפחות 48 שעות מראש. באחריות הקובלן להציג למנהל הפרויקט הסכם עם מטמנה מאושורת ולקבל את אישורם.

אחריות הקובלן לפינוי פסולת ועופדי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת כוללת גם עבודות שבוצעו על ידי קובלני המשנה מטעמו או כל גורם אחר כגון נהגים וכו'.

עבור פינוי פסולת מהאתר ישולם לקובלן בהתאם לסעיפים הרלוונטיים בכתבכמות. תשלום זה יהיה תמורה כוללת ומוחלטת לכל סוג הפסולת/חפורות שידרשו לפינוי מהאתר לרבות: פסולת הקימיות בחומר החפור הכלול בתשלומים בגין חפירה, לרבות לתשתיות, לבנייה המיסעה ובניין דרך; פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקובלן והקובלנים האחרים; פסולת בטון ו/או ברזל כגון שימושות ועמודי תאורה, ריצופים ואבני שפה וכיוצא באלו שיפורקו בהתאם לתוכניות הפרויקט ולא יוחזרו למקום או שנמצאו בקרקע ללא קשר לפרויקט; פסולת הנמצאת על פני השטח לפני תחילת העבודות. על הקובלן לקחת בחשבון בהצעתו כי בחומר החפור קיימת פסולת שלא תשולם עבור פינויה בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר החפירה הרלוונטי.

<p>מחירי היחידה כוללים את כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, הערים הזמן של חומר החפירה, סילוק הפסולת והחומרים העודפים לאתר שפיכה מורשה ומאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה, לרובות תשלום אגרות, הייטלים וכו'. מובהר כי לא תשלום נוספת כלשהי בגין פעולות מיון, סינון וניפוי; מעורמי בין היתר, שינווע כפול, הובלה למרחק של יותר מ 15 ק"מ, וכו' – אלא בהתאם לסייעי כתוב הרכזיות בלבד.</p>	<p>00.19.01.4</p>
<p>על הקבלן להתקין באתר מאźni גשר לשקלת משאיות הפסולת, טרם הטענת הפסולת ולאחריה ולהנפיק תעודה שטייסר למנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליו אישורים חתוםים על ידי האתר מאושר לסוג הפסולת, על פינוי פסולת מכל מקום שהוא. באישור ייכתב תאריך הפניוי, שם החברה (הקבלן), מקור פסולת וудפי עפר (כתובות) ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים למנהל הפרויקט.</p>	<p>00.19.01.5</p>
<p>00.19.02 רישימת משאיות מורשות הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, אם יידרש לכך, רישימת משאיות מורשות העסקות בפנים אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי למיilo כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה. לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי מנהל הפרויקט.</p>	<p>00.19.02.1</p>
<p>הקבלן יעדכו את הרשימה מפעם לפעם (להוספה או לגרוע משאיות מהרשימה), לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט. הקבלן יעמוד בכל דרישות הרשות ונתיבי איילון לנושא פינוי וудפי העפר והפסולת.</p>	<p>00.19.02.2</p>
<p>מובהר כי התשלום עבור פינוי חומר כלשהו מהאתר תהיה נגד הצגת הסכם עם מטמנה, תעודה קליטה של המטמנה המאושרת וכן תעודה משלוח חתומה ע"י מנהל העבודה באתר.</p>	<p>00.19.02.3</p>
<p>00.19.03 ניקוז וудפי בנוטוניות חל אישור על גלישת עופר בנוטוניות. הקבלן יdag לניקוז יעילוקלית של וудפי בנוטוניות על פי האמור בפרט המוחד. כל גלישת בנוטוניות כאמור תנווה מידית עד להנחת דעתו של יו"ץ הבטיחות של הקבלן ומנהל הפרויקט. לתשומת לב הקבלן כי הטיפול בנוטוניות בעופר בנוטוניות כולל במחירים היח' ולא תשלום לקבלן שום תוספת.</p>	<p>00.19.03</p>
<p>על הקבלן לנהל במהלך הביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות העסקות בפנים פסולת וудפי עפר מהאתר.</p>	<p>00.19.04.1</p>
<p>קבלן אשר יימצא משליך פסולת (בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונחגים) שלא באתר לפינוי פסולת/אתר מחוזר מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בהתאם להוראות סעיף 42 לחזזה, וזאת בנוסף לפינוי הקבלן את כל הפסולת שנמצאת באותו שטח שבו השליך את הפסולת.</p>	<p>00.19.04.2</p>
<p>הकנס ינוכה מידית על ידי חיוב חשבון של הקבלן. בנוסף לכנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות והוצאות שייגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.</p>	<p>00.19.04.3</p>
<p>00.20 מבנה מנהלת הפרויקט, חב' הבטחת האיכות, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים</p>	<p>00.20</p>

00.20.01 כל העבודות המפורטות בסעיף זה יראו אותן ככלולות בהצעת המחיר של הקובלן, והוא לא יהיה זכאי בגין לכל תמורה נוספת.

00.20.02 תוכן האתר :

התכוון המפורט של המחנה יוכן על ידי הקובלן ויוגש לאישור מנהל הפרויקט.
תכנית שטח ההתקנות שתוכן על ידי הקובלן בקנ"מ 250:1 לפחות תכלול התיקשות לנושאים הבאים:

- תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית.
- גידור היקפי ושערים.
- אזורי אחסון חומרים ומלאי.
- מבנים (משרדים, ביתן שומר, מחסנים), לרבות מבנה שירותים ומטבחון, וחיבורם לתשתיות.
- תוכנן פתרונות למניעת זיהום קרקע מדלקים ושמנים (מאוצרות).
- טיפול בבvioב ובמי קולחין.
- כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן.
- מתקני יצור (כגון מגרסות, מערבלים וכוכו).
- משטחי חניה ודרך גישה ברכב וברgel.
- ניקוז, בדגש על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים עומדים.
- מניעת רעש, זיהום אוויר, רuidות וצלגית תאורה אל מחוץ לאתר.
- מניעת מטרדי אבק.
- מניעת שריפות.
- גידור בטיחות לבושים ופירוט הסדרי תנעה זמינים לכל שלבי הביצוע המבוססים על תכניות הסדרי התנועה הסופיים.

כל מכלי הדלק והשמנים יוצבו בתוך מאচרות אטומות, גם אם מוצבים על גבי מבנים.

00.20.02.3
00.20.02.4
חולמי בנייה יאכسن באופן מסודר ובבטיחות מרבית אין לאחסן חומרים שאינם שייכים ישירות לעבודה במקום.

על הקובלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים באתר, שירותים נאותים בהתאם לתקנות והנחיות משרד הרווחה והביטחון החברתי וכן לשביות רצונו של מנהל הפרויקט.

00.20.02.5
00.20.02.6
הקובן יסדיר על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום המרוחק ממשרדי הנהלת הפרויקט, אף זאת לשביות רצונו של מנהל הפרויקט.

00.20.02.7
במחנות הקובלן לא יאושרו מגורים למעט מגורי השומר. שומר הלילה ישחה בתחום המחנה בלבד. לא תותר החזקת כלבים (או כל בעל חיים אחר, בר או מבוית).

00.20.03 ממשרדי מנהל הפרויקט והוצאות מטעם נתיבי איילון :

00.20.03.1
על הקובלן להקים בעצמו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל הפרויקט ולתחזק לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנה יוביל (לא מכולות) לשימוש מנהל הפרויקט, המפקחים, נציגי נתיבי איילון, צוות הבטחת איכות, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדי. כל היתר, רישיון או תשלום

במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה – האחריות להשגתם חלה על הקובלן. המבנה ימוקם תוך שמירה על הפרדה מלאה מאזורים עירום ומחסני הקובלן. על הקובלן להכשיר בצמוד למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה מספלט עبور לא פחות מ-16' כל רכב לשימושו הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.

רשימת החדרים והצדוד הנדרשים : 00.20.03.2

- חדר עבור מושדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו שלא יקטן מ-14.0 מ"ר, מחולק ל-2 עמדות : למנהל הפרויקט ולמצריה, כולל מטבחון ושירותים.
- 3 חדרים עבור משרדי המפקחים, בשטח נטו שלא יקטן מ-10.0 מ"ר לכל חדר.
- חדר עבור נציג נתיבי איילון, בשטח נטו שלא יקטן מ-14.0 מ"ר.
- חדר ישיבות בשטח נטו שלא יקטן מ-20 מ"ר. החדר יצוד, בין היתר, בשולחן מרכזי נרחב לכ-16 מקומות ישיבה וכיסאות. בקיר חדר הישיבות יותקנו מסך טלוויזיה בגודל של 75" לפחות כולל חיבור מהשולחן למסך.
- 2 חדרי שירותים נגעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושו הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו. השירותים יחויבו למערכת הביבוב.
- חדר ששימש מטבח / חדר אוכל בשטח נטו שלא יקטן מ-14 מ"ר שיכלול ברז וכיור (לרובות נקודת מים ונקודת ביוב), מקרר, מתקן למים חמימים/קרים – מסוננים או אחרים מותאימים לשתייה, קומקום חשמלי, מיקרוגל, כיריים חשמליות, משטח עבודה, ארונות תחתיים/עליים, שולחן באורך 1.8 מ' לפחות ו-10 כיסאות. כמו כן כוסות חד פעמיות למים קרמים וחמים באופן שוטף חלק מהצדוד המתכללה.
- מחסן בגודל 6X3 מ'

כל חדר יצוד במתיקן מיזוג אויר לפעולות אוורור, קירור וחימום בהספק של 2 כ"ס לפחות. בחדר הישיבות יותקנו 2 מתקני מיזוג כמפורט לעיל. 00.20.03.3

ריהוט וצדוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקובלן ועל חשבונו : 00.20.03.4

- 2 מדפסות צבעוניות משלבות (מדפסת + סורק + מכונת צילום + פקסימיליה), הכוללת יכולת הדפסה על דפי A4 ו-A3, כולל הדפסה דו-צדדית, ובאפשרות לחברו המחשבים אליה באמצעות רשת wi-fi.
- מגreset נייר בעלת מיכל בנפח של לא פחות מ-16 ליטר.
- ציוד משרדי וצדוד מתכלה הכולל בין היתר : סרגל קנה מידיה, מחשבון CIS, שדן עם סיכות, מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, נעיצים, עטים, עפרוניות, טושים מחיקים, קלסריים, תיקי קרטון ודפי צילום בגודל A4 ו-A3, מיכלי זיו חליפיים למדפסות, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.

התקנות תחנת עבודה וצדוד היקפי לכל חדר / עמדת עבודה : 00.20.03.5
על הקובלן לספק ולהתקין בכל אחד מהמשרדים/עמדות העבודה כמפורט לעיל תחנת עבודה וצדוד היקפי כמפורט להלן. הדרישות טכניות תהינה כדלקמן :

- שולחן משרדי במידות 180/70 ס"מ כל אחד, כולל מגירות.

		<ul style="list-style-type: none"> • כיסאות משרדיים – 4 בכל חדר. • מסך 27" כולל חיבור HDMI.
00.20.03.6	רמת הגימור של המבנים :	<ul style="list-style-type: none"> • קו גישה קווי ואלחוטי לאינטרנט מהיר ברוחב פס של 500 מגה לפחות + חיבור לטלפון וספק שירותי אינטרנט + נתב אלחוטי. • מכשיר טלפון קווי לכלי אחtent מההנדשות כמפורט לעיל. • ארון ננעל. • לוח מחיק. • פח אשפה. • לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתלית תכניות. <p>הzieod הנ"ל יהיה רכשו של הקבלן. יודגש כי הקבלן מחויב לתקינות zieod באופן שוטף ולטפל בכל בעיה באופן מיידי. בסיום הפרויקט ועם סיוםו של החזזה יוציאו הקבלן את zieod מתוך העבודה.</p>
00.20.03.7		<ul style="list-style-type: none"> • חזיות החוץ יצופו בטמברטקס או שו"ע, קירות פנים - גבס + סופרקליל לבן, רצפה - קרמיקה, חלונות (בכל חדר חלון) אלומיניום במידות 100/100 ס"מ לפחות. החלונות חייבים לעמוד בדרגת אטימות גובהה כגד אבן, תאורה - גופי תאורה פלאורסנטטיים/LED לכל חדר. • המבנים יהיו מסווג ניתנן לפירוק, אוטומיים, מבנייה או חומר אחר מבודד מבחינה טרמית אשר קיבל את אישור מנהל הפרויקט. בכל חדר יותקנו سورגים על כל החלונות, כל דלת תהיה מפח מכופף בעובי 1.5 מ"מ בעלת מנול מטיפוס "רב בריח". בכל חדר נקודות חשמל, תאורה, תאורת חירום, כוח ולפחות 2 נקודות תקשורת בכל חדר לטלפון לקו חיצוני, פקס' ואינטרנט בכל נקודה.
00.20.03.8		<ul style="list-style-type: none"> • על הקבלן לדאוג להתקנתה של מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות פלאורסנטטיות/LED וחיבוריו קיר, בכנות וב��פק שיאפשר שימוש נאות וייעיל, כולל החלפת מנורות שרופות, במידת הצורך.
00.20.03.9		<ul style="list-style-type: none"> • המתקן כולל יחבר להארקט יסודות תקנית ויצוד במסגר פחות, הוצאתו התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, וצריכת החשמל – יחולו על הקבלן. המתקן מקבל אישור בודק מוסמך למערכת החשמל שיביא הקבלן על חשבונו ולא ישולם בנפרד. • המבנה יחבר למערכת מים ולמערכת הבירוב העירונית.
00.20.03.10		<ul style="list-style-type: none"> • המבנה כולל יוחזק באופן נקי ומסודר, zieod המתכתה יחויד ויוסף ע"י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לנקיון השוטף, היומ-יומי של המבנה לרבות המשרדים, השירותים והמטבחון.
00.20.03.11	הערות כלליות :	<ul style="list-style-type: none"> • המשרדים יהיו חדשים והקירות נקיים ומסודרים. • המבנים יוצבו על גבי יסודות בטון שיוכנו מראש ופושלו בהתאם.

		במידת הצורך תבוצענה מדרגות בכניסה (בטון או פלדה).
		• הצגת המבנים על כל תוכלתם ומילוי כל הנדרש במתואר במפרט זה יהו תנאי להגשת חשבון ראשוני של הקבלן.
		• באחריות הקבלן להחליף ציוד לא תקין ולתחזק את הציוד לאורך חיי הפרויקט.
	00.20.03.12	ציוד אישי למקברים :
		הקבלן ידאג לשפק 20 מערכות בגדי בטיחות למפרט להלן : (א) כובעי עבודה מפיברגלאס תקניים בצלע צחוב ; (ב) אפודים זוררים בצלע כתום ; (ג) 20 זוגות נעלי בטיחות במידות שונות. מערכות ביגוד בטיחות שהתבלו יוחלו ע"י הקבלן.
	00.20.03.13	מערכת אזעקה :
		הקבלן יתקן מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת לווחות מקשיים, חיישן בכל חדר וצופרים בהתאם. כמו כן, יספק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל החדרים וידאג לאישורים המתאימים.
	00.20.03.14	ביתוח הציוד :
		על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר לפחות כל תקופת הפרויקט. הקבלן מתחייב לשפק ציוד חליפי לאלטר בנסיבות גניבה או אובדן של הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד.
	00.20.03.15	הshareת המשרד לרבות הציוד באתר :
		הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט.
	00.20.03.16	במהלך העבודה יתכן והקבלן יצריך לניד ביחסם האתר את המבנים הארעתיים שהקים בклלותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שייתאימו במקומות החדש בהתאם להוראות מנהל הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת.
	00.20.03.17	שים קומ ניפוי של אתר ההתקנות ומהנה הקבלן – בתום השימוש יסתום הקבלן את כל הבורות, ינקה ויפרך את המחנה מכל מרכיביו, כולל מבנה מנהל הפרויקט, לאחר קבלת אישור מראש ובכתב. פני הקרקע יוחזרו לגביהם המקוריים. במידה והקרקע מופרת יש להחליף את הקרקע בעובי 40 ס"מ לפחות ולודא תיחוח מלא לעומק 60 ס"מ לפחות. זרעה ושטילה יבוצעו על פי תכניות הפיתוח והאדරיכלות שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נתיבי איילון. בשטח החניון, יבוצע קרצוף/ריבוד השטח בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.
	00.21	<u>דוגמאות, בדיקות ודגמים</u>
00.21.01		00.21.01.1 מעבדות הבדיקה
		הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, על פי תכנית הבדיקה והבחינה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט. המעבדות תבוצענה את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה, בדיקות שונות באתר ובדיקה חומריים המסופקים לאתר ותספקנה כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשטח.
00.21.01.2		חברת בקרת האיכות החיצונית (צד ג') שיפעל הקבלן תדוח על תוצאות הבדיקות במקביל לקבלן ולחברת הבטחת האיכות של נתיבי איילון.
00.21.01.3		מנהל הפרויקט בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות.

<p>על הקובלן לנקחת בחשבון בלו"ז המפורט את כל העיכובים העולמים להיגרם לעובדה עקב בדיקות המעבדה והמתנה למטופאותיה.</p> <p>00.21.02.0 תשלום עבור בדיקות נתבי אילון תתקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות הבטחת איכות.</p> <p>00.21.02.1 מבלי לגרוע מהamuor, מובהר כי הקובלן יהיה אחראי לביצוע כלל התיאומים והפעולות הנדרשות לצורך תיאום והתנהלות מול המעבדות על חשבונו.</p> <p>00.21.02.2 בדיקות של חומר, ייצור וציוויל המובאים לאתר ישולמו על ידי הקובלן, למעט בדיקות בטון מוגבר.</p> <p>00.21.02.3 עבודות לדוגמה הקובלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות לדוגמה", להדגמה חוזית ובדיקה מוקדמת של חלופות ביצוע בגודל אמיתי. נתבי אילון רשאית לדרוש לביצוע במסגרת ה"עבודות לדוגמה" חלקים ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון סוגים שונים של גדרות ויציקות או כל עבודה אחרת הנדרשת במפרטים המיוחדים. הקובלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמה" עד קבלתו של הדגם הסופי שיושר לביצוע ע"י נתבי אילון ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם המאושר. העבודות לדוגמא המאושרות לביצוע או אספקה תשmarנה עד סיום העבודות בפרויקט.</p>	<p>00.21.01.4</p>
	00.22 הבטחת איכות / בקרת איכות
<p>00.22.01 מערכת בקרת איכות</p> <p>הקובן עוסק על חשבונו חברת בקרת איכות חיצונית אשר تعمل בהיקף משרה מלאה אחת לפחות (כל משרה 180 שעות לפחות בחודש), אשר תאושר ע"י מנהל הפרויקט, להקמה ולניהול מערכת בקרת האיכות אשר תהיה אחראית על בדיקת כל העבודות והחומריים שיישמשו לפרויקט זה. המערכת מתואר באמצעות תכנית בקרת איכות אשר כולל גם טרשימים. התכנית תוגש ע"י הקובלן למנהל הפרויקט יחד עם תכנית ההתארכנות המפורטת ולוח הזמנים, הכל בהתאם למפרט הכללי לסליליה וגיור, פרק 00.02 של נת"י, ולנספח ז' לחוזה – הנחיות נתבי אילון לבקרת איכות הקובלן.</p> <p>00.22.02 מערכת הבטחת איכות של נתבי אילון</p> <p>נתבי אילון תפעיל מערכת הבטחת איכות שתזودה את פועלתה התקינה של בקרת האיכות של הקובלן. בקרת האיכות תדוחה למנהל הפרויקט במקביל להבטחת האיכות של נתבי אילון, הכל בהתאם למסמכי החוזה.</p>	<p>00.22.01</p>
	00.23 ניהול תיעוד בפרויקט ותכניות עדות
<p>00.23.01 ניהול תיעוד</p> <p>הקובן ינהל את תיעוד הפרויקט באמצעות מערכת ממוחשבת מבוססת WEB (דוגמת "רמדור-נט" או מערכת דומה) כפי שתורה לו נתבי אילון. תיעוד הפרויקט יכלול לכל הפחות את המודולים הבאים: ניהול מסמכים ותוכניות, בקרת האיכות, ניהול יומני עבודה, ניהול תהליכי RFI, ניהול אי התאמות.</p> <p>00.23.01.2 יומני עבודה ודוחות איכות ובתיוחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת.</p>	<p>00.23.01.1</p>

לצורך כך, ירכוש הקובלן על חשבונו מספר חשבונות משתמש לשימוש במערכת כמספר המשתמשים הדרושים לו לביצוע העבודה השותפת, ובלבך שמספר זה לא יקטן מ-2 חשבונות (עבור מנהל הפרויקט/ מהנדס הביצוע ועובד בקרת האיכות).	00.23.01.3
לא יאשרו יומני עבודה ודוחות איכות ובטיחות באמ לא יוצג אישור תקף על רכישת מודולים אלו (מודול בטיחות, RFI, בקרת איכות וניהול אי התאמות, ניהול האיכות ומודול יומיי עבודה).	00.23.01.4
יודגש שלמרות שההתקשרות לרכישת המערכת הינה בין הקובלן לביןספק המערכת, מנהל הפרויקט יהיה מנהל המערכת בפועל ولو בלבד תהיה הזכות המלאה והבלתיידית לקבוע את מתן הרשותות לצפיה בספריות השונות ולהחלטת באופן בלעדי על מדיניות הפעלה והשימוש במערכת.	00.23.01.5
תכניות עדות	00.23.02
הקובן יכין תכניות עדות בהתאם לדרישות המפרט והרישיונות הרלוונטיות, בתום כל שלב ביצוע ובתום השלב הסופי. התכניות הנ"ל תוכנה ותואושנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקובלן, על רקע קווארדייניות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע ותימסרנה לניבי איילון בקבצי DWG או על גבי החсон נייד (disk on key) בפורמט GIS כפי שייקבע ע"י נתיבי איילון ובחדפסה בשני העתקים צבעוניים על נייר לבן בחתימת הקובלן והמודד המוסמך אשר הכין אותם. התכניות תחתמנה ע"י המתכנן הרלוונטי ואח"כ תועברנה למנהל הפרויקט. התכניות תימסרנה תוך 60 יום לאחר גמר העבודה ולפניהם הוצאה תעודת גמר. המדידה הנ"ל, לאחר אישורה ע"י המתכננים הרלוונטיים, תשמש כבסיס לחישובי הנקודות ומסירתה לידי מנהל הפרויקט היא תנאי הכרחי ומוקדם לבדיקה ואישור חשבונו הסופי של הקובלן.	00.23.02.1
הקובן ימסור עותק מודפס בקנ"מ 500:1 של תכנית העדות חתומה ע"י המודד המוסמך שהכין אותה.	00.23.02.2
מחשוב תכניות העדות	00.23.02.3
תכניות העדות יוכנו בתוכנת AutoCad, בהתאם לדרישת הגוף המתקבל את תכניות העדות בהתאם לאמור לעיל.	00.23.02.3.1
תכניות העדות יוכנו על גבי קבצי התכנון, שיימסרו לידי המתכנן.	00.23.02.3.2
קבצי התכנון ישמשו כ-XRef לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקובלן, המודד או מי מטעם ישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.	00.23.02.3.3
הקובן/המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב-AutoCad ואשר ישמש איש קשר לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות העדות.	00.23.02.3.4
תכניות העדות יעברו עריכה גרפית/אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של נתיבי איילון אשר יהיו בתוקף ביום המסירה.	00.23.02.3.5
מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר יהיו בתוקף ביום המסירה.	

קבצי העדות כולל עותק קשיח יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים והشرطוטים לנטיבי איילון.	00.23.02.3.6
המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נוכנות הביצוע.	00.23.02.3.7
הגשת הקבצים והעותקים הקשיחים לרבות מספר העותקים תהיה בהתאם לנחיי נתיבי איילון, כפי שייהיו בתוקף באותה עת.	00.23.02.3.8
במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאית נתיבי איילון לאחר 60 יום, להוכיח תכניות עדות על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 12% דמי טיפול.	00.23.02.3.9
00.23.03 תיעוד ביצוע הפרויקט	
הקבלן יdag לתיעוד רציף החל ממועד תחילת עבודתו ועד לסיומו המלא של הפרויקט וшибuat רצון נתיבי איילון.	00.23.03.1
הקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצעות צילומים שלושה סוגים:	00.23.03.2
צילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, אחת לחודש לפחות ובסיסי הפרויקט. על הקבלן לקחת בחשבון צילומי אויר נוספים, בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. צילומי האויר יעדמו בקריטריוני הבאים:	00.23.03.2.1
<ul style="list-style-type: none"> • צילום אורתופוטו ברזולוציה של 5-3 ס"מ לפיקסל. • מודל גבהים DSM/DTM מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני. • מודל תלת מימדי (3D) מצילום רחפן על פי דרישת. 	
"סיוור וירטואלי" הכלול צילום בזווית של 360 מעלות מהאויר, במספר נקודות בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט, בכל גיחת צילום. כמו כן יילקו צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו>Edit סרט באורך כ- 15 דקות לכל הפרויקט. ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי איילון.	00.23.03.2.2
אחד לחודש ובכל תחילת פעילות המוגדרת בלוח הזמנים יצלמו צילומי STILLS דיגיטליים צבעוניים ויועברו למנהל הפרויקט.	00.23.03.2.3
על הקבלן להציב באתר העבודה מערכות צילום וידיאו שיכסו את כל אתר העבודה, לרבות תיעוד רציף של אתר ההתקנות ומנהל הפרויקט, לפחות כל תקופה ביצוע הפרויקט, לרבות מתקני תליהגובה. כל זאת להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, וכמפורט בסעיף 11.6 להסכם. השימוש בהקלטות מצלמות האבטחה ייעשה בהתאם לכל דין ועל הקבלן להודיע לעובדיו ואו למי מטעמו על קיומו של המצלמות וזכות נתיבי איילון לבצע שימוש בתוצרי הצילום.	00.23.03.3
כל מערכת מרכיבת מרבעה חלקים:	
מערכת שידור אלחוטית	00.23.03.3.1

• מערכת שידור אלחוטית (כולל אופציה סלולרית) ללא מוגבלה של נפח.	00.23.03.3.2
ニידות : ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים כגון אבק ו/או חום.	00.23.03.3.2
מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל-12 שעות ללא מתח.	00.23.03.3.3
<ul style="list-style-type: none"> • אפשרות לחבר פאנל סולארי. • מערכת טעינה מהירה. • זיוד בארגז חיצוני כולל אייורור מתאים. 	00.23.03.3.3
מצלמה איקוונית חיצונית	00.23.03.3.4
<ul style="list-style-type: none"> • רזולוציה – 5 מגה פיקסל. • עמידות – עמידה בתנאי חוץ IP 66, עדשה אנטיתאטית. • זווית צפייה – משתנה מ- 30 מעלות ועד 360 מעלות – משתנה לפי דרישת לקוח באתר. • מספר פרייםים בשנייה – 25 פריים. • אודיו – אודיו דו כיווני באתר. • חיבוריות – חיבור לאתר אינטרנט כולל ציפוי של מספר רב של אנשים במקביל ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה ולא צורך בהתקנה של תוכנות צד שלישי. • הקלטה – יכולה הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי. 	00.23.03.3.4
אתר אינטרנט ייודי, שמציג וידאו חי מהמצלמות	00.23.03.3.5
<ul style="list-style-type: none"> • הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אוויר / תאריך שעה. • לא תשלם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, המצלמות, התקנות וחיבורים לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף. 	00.23.03.3.5
מערכת ניהול אינטרנטית רכשה ע"י נתיבי איילון, ותועמד לרשות הקבלן. לפני התחילת העבודה תועבר הדרכה על השימוש במערכת כולל הסבר על אופן הזנת הנתונים על ידי הקבלן. הנתונים הבאים יוזנו למערכת ניהול של נתיבי איילון ע"י הקבלן :	00.23.03.3.6
<ul style="list-style-type: none"> • מדידות מודד הקבלן יוזנו לפחות פעם בשבוע. • תמונות תיעוד שלבי העבודה יוזנו למערכת לפחות פעם בשבוע. <p>הקבלן יידרש לטע את האתר באמצעות תמונות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט (לפניהם יציקות, לפני מילוי, תיעוד בטיחות, וכדו), ולהעלות את התמונות למערכת.</p>	00.23.03.3.6

- כל הツמ"ה אשר יופעל ע"י הקבלן בפרויקט לצורך עבודה
החפירה ועבודות המילוי המצוידים במערכת Machine 3D Control מסוג Leica iCON או ש"ע. יעשה שימוש במכשור עבור עבודות המילוי בשכבות של הכביש, עבור ביצוע שיפועי מדרכנות, עבור עבודות חפירה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. כל המידע יוזן למרכז ניהול בזמן אמת. הקבלן יידרש להזין למערכת נתונים מדידה אשר יופקו מערכות ה-Machine Control בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
- על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר.

00.24 דיווחים

- 00.24.01 דוח פעילות חודשי
- 00.24.01.1 הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דוח פעילות חודשי עד ה-5 לכל חודש עוקב פורמט הגשת הדוח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש בהתאם להנחיותיו.
- 00.24.01.2 הדוח יכלול בין היתר :
- עמידה בלוייז לרבות ניתוח הלוייז המקורי אל מול הלוייז בפועל (תכנון מול ביצוע).
 - ניתוח סיכונים וחסמים (ע"פ נוהל סקר סיכונים).
 - ניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון (כולל דיאגרמת S)
 - דיווח לגבי הפעולות שבוצעה בחודש הקודם לרבות פירוט כמויות ביצוע מצטברות בדיסציפלינות השונות.
 - דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנחיי נתבי אילון.
 - צפי פעילות לחודש הקרוב.
 - ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעיות והצעות לפתרון.
 - סטטוס טיפול במקול התחומים : תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות וכו' .
 - סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, בהערות בקרה איניות ובתיקון אי התאמות.
 - תיאומים מול גורמיצד ג'.

00.24.02 דוחות בטיחות

הקבלן יכין דוחות בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנהל הפרויקט לפחות אחת לחודש ויטפל בליקוי בטיחות באתר באופן שוטף, בהתאם לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.

00.24.03 דוחות איניות / בקרה איניות

הדו"חות בנושאי איניות יוגשו בהתאם לדרישות מסמך זה.

00.25 סיום הפרויקט

00.25.01 סיום הפרויקט הינו כמפורט במסמכי החוזה.

00.25.02 תהליך מסירת הפרויקט יתבצע על פי הוראות החוזה, הוראות נספח 6 למועדנות והנחיות עירית תפתח תקופה שבנספח 5 למועדנות.

00.26 אופני מדידה מיוחד

אלא אם נאמר במפורש אחרת, כלל העליות הנובעות מהדרישות האמורות בפרק המועדנות כוללות במחاري היחידה השונים שכחכוב הכספיות ולא ישולם עבורן תשלום נוסף. תשלום בגין עבודות עשוי להיות מושלם בהתאם להגדרת הסעיף ולא לפי הפרק אליו משוויכת העבודה. כדוגמה עבודות הבקרה והתקשרות המתוארות בפרק 18 משולמות לפי סעיף פרק 8 הרלוונטיים.

בעבור עבודות זמניות הנדרשות לצורך הביצוע כוגן הקמת קירות ותומכים זמינים ופירוקם, מילוי זמני וסילוקו, סילוק מי תהום והגנות למיניהם לא ישולם בנפרד ומחייבים כולל במחاري היחידה של כתוב הכספיות. סעיף מס' 04.94.97.0003 – תשלום מלא עבור מערכת להשלפת מי תהום בתחום השיקוע וסבירתו בכל שיטה שהיא. התשלום כולל את כל המתואר בסעיף זה בכתב הכספיות וכן כל תשלוםים נוספים כדוגמת: אגרות, בדיקות, דרישות של רשות המים או כל גורם מוסמך אחר ועוד.

סעיף מס' 04.94.97.0004 – תשלום עבור תפעול ואחזקה מערכת השפלת מי תהום בשיקוע וסבירתו. התשלום הינו לחודש של תפעול ואחזקה ועד למקסימום של 12 חודשים. מעבר לתקופה זו (פעול ואחזקה של 12 חודשים), לא ישולם לקבלן עבור תפעול ואחזקה וכל הפעולות תהא על חשבונו.

סעיף מס' 04.94.97.0007 – הקצב בגין שוטרים פקחים וניסיונות – מכח הקצב זה הקובלן יהא זכאי לתשלום עבור פקחים וניסיונות שיוזמו על ידו, מספק שאינו כולל במאגר נתיבי איילון. הניל ישולם אך ורק לפי מחiron נתיבי איילון בהפחחת 10% ההנחה. תשלום לפי מק"ט זה מותנה באישור מראש של מנהל הפרויקט להזמנת שוטרים/פקחים/ניסיונות בתצורה הניל.

סעיף מס' 04.94.97.0009 – הקצב לעבודות רגוי – מכח הקצב זה ישולם לקבלן עבור עבודות רגוי בפרויקט בהתאם על מחירונם לפי המדרג הבא:

00.26.04.1 מחירון נתיבי איילון בהפחחת 10%.

00.26.04.2 מחירון נתיבי כמוגדר בחוזה.

00.26.04.3 מחירון דקל כמוגדר בחוזה.

סעיף מס' 04.94.97.0010 – מכח סעיף זה ישולם לקבלן עבור תכנון וביצוע גדר ותשתיות בשטח שהופקע ממפעל דובק וכן הריסת הגדר הקיימת שתבוטל, בהתאם למצוין בכתב הכספיות. התשלום הינו במידה וכל המצוין לעיל ובכתב הכספיות אכן יבוצע ע"י הקובלן. הביצוע והשלום, מותנה בהנחה ובאישור מראש של מנה"פ.

סעיף מס' 04.94.00.0012 – תשלום עבור תכנון אישור וביצוע מלא של שלטים 2,4,10,11,2,4,10,11 כמפורט בתכנית השילוט. המחיר כולל תכנון, אישור התכנון עיריה ובצורת תכנון הפרויקט, וביצוע מלא של השלט על כל מרכיבו – מכח מק"ט זה ישולם לקבלן עבור שלטים במספרים 2,4,10,11,2,4,10,11 בהתאם לתוכנית השילוט. התשלום כולל תכנון מלא של מרכיבי מתקן הנשייה והביסוס של השלט, אישרו אצל כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה, אישרו בצוות התכנון של הפרויקט וביצוע מלא של השלט על כל האלמנטים שלו. יצוין כי קיימים תכנון של כתוב השלט, והמידות הנדרשות.

- 00.26.07 סעיף מס' 04.57.98.0013 – הקצב פיר דחיקה- מכח הקצב זה ישולם לקבלן עבור鄙יעו פיר קבלה למוכנות הקידוח בהתאם למටואר בכתב הכוויות. מותנה באישור מראש של מנה"פ, ובמידה ויבוצע הפיר.
- 00.26.08 סעיף מס' 04.57.98.0014 – תוספת להקציב שבסעיף 04.57.98.0013 – תוספת זו תשולם לקבלן ככל שהעבודה תתבצע בידי תהום והקבלן יידרש לביצוע שאבותת להשלמת מי תהום. מותנה באישור מראש של מנה"פ.
- 00.26.09 סעיף מס' 04.94.98.0015 – תשולם עבור鄙יעו פיאזומטרים וככל אלמנטי הבדיקה כולל הבדיקות, המעקב והדוחות, בהליך הפרה-קונסולידציה ובביצוע עבודות בסמוך למסילת רכבת ישראל – תשולם זה ישולם לקבלן קומפלט עבור כל המכשור, אלמנטים, בדיקות, ניטור שבHALICOMS הנ"ל בפרויקט. תשולם זה הינו תוספת שיפוי לקבלן מעבר לנכלל במחירים היחידה השונים אשר תשולם בהתאם להתקדמות בביוץ ולشيخול דעתו של מנה"פ. הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף עבור הנכלל לעיל.
- 00.26.10 תשומת לב הקובלן כי כתב הכוויות כולל כמהות של כ-5% של מספר אלמנטים כדוגמת חשמל ותאורה למסירה לאחזקה עירית פ"ת (לא להתקנה).
- 00.27 עבודות פואשל鄙יעו תחנת השאייה ותחזוקתה:**
- 00.27.01 על אף האמור במסמי החוזה השונים, עבור העבודות להקמת鄙יעו תחנת השאייה וחדרי הטרנספורמציה והמיתוג של חח"י, בגבולות המוצגים בתכנית המצורפת למסמך זה כנספה 7 למועדות ("תחום פואשל – תנוחה"), תשולם תמורת פואשלית, ויחולו עליהם ההוראות שבסעיף 31 לחוזה ואלה שלහלו.
- 00.27.02 בגין鄙יעו העבודות הנ"ל תשולם תמורת פואשלית שוגבה ייקבע בהתאם לאחזה התנהה שהקובלן יציע לאמון העבודות הנ"ל בנסיבות הצעתו למכרז (להלן: "התמורה הפואשלית").
- 00.27.03 התמורה הפואשלית תשולם בהתאם למועדים, לשיעורים ולאבני הדרכן לשולם המפורטים להלן:

מספר	תיאור אבן דרך	אחזו לשולם
1	התחלת עבודות לקידוח סלארי (סיום鄙יעו קירות הכוונה)	3%
2	סיום יציקת קירות סלארים	7%
3	סיום יציקת כלונסאות	4%
4	סיום鄙יעו מלא של חדר הטראפו כולל מסירה לחח"י וקבלת אישור לחח"י למסירה	4%
5	סיום הקמת מערכת השפלת מ תהום וקבלת אישור כלל הגורמים הרלוונטיים לשאייה וסילוק	7%
6	סיום鄙יעו סטרטטים מפלס 9.88	4%
7	סיום鄙יעו קידוח ניקוז בין תחנת השאייה לשיקוע	6%
8	סיום鄙יעו סטרטטים מפלס 4.03	4%
9	סיום鄙יעו סטרטטים מפלס 0.7	4%
10	סיום יציקת רצפה תחתונה במפלס -2.00	7%
11	סיום יציקת תקרה במפלס +2.98	6%
12	סיום יציקת תקרה במפלס +5.38	7%

13	+8.78	סיכום יציקת תקרה במפלס 6%
14	+13.2	סיכום יציקת תקרה וכלל עבודות האיטום במפלס 8%
15	-	סיכום השפלת מי תהום, פירוק ופינוי כולל המערכת 5%
16	-	סיכום התקנת כולל המערכות האלקטרומכניות והחשמליות 4%
17	-	סיכום ביצוע כולל עבודות הגמרים לתחנה, חיבורה לחשמל קבוע וקבלת אישור כולל הגורמים המוסמכים להפעלה 7%
18	-	מסירת התחנה לעיריית פ"ת 6%
סה"כ	100%	

00.27.04 התמורה בגין העבודות הנ"ל תהיה תמורה כוללת ויחידה, לביצוע כל אלה :

ביצוע מלא של תחנת השאייה, קידוח לקו ניקוז בין השיקוע לתחנת השאייה, חדר הטרנספורמציה, חדר המיתוג וסביבתם, הכל בהתאם לתוכניות. על הקבלן להביא בחשבון בחצעתו את תנאי הסביבה ושלבי הביצוע התנועתיים של מבנה השיקוע.

במקרים מסוימים, השטח אשר יעמוד לרשותו בכל שלב ביצוע הינו מצומצם. השיטה הנטוונ יהי בהתאם להסדרי התנועה השונים אשר יאשרו לו על ידי הרשויות המוסמכות. על הקבלן להביא בחשבון כי באתר קיימות מערכות תת קרקעיות אשר עליו לגלוון, ולסמן. עליו לתקן את ביצוע הצלונסאות בהתאם. על הקבלן להביא בחשבון כי בכל מקום בו עומרות מערכות תת קרקעיות חוות או סמכות לצלונסאות/ אלמנטי הדיאפרגמה, יהיה עליו לתקן סידור מיוחד אשר יאפשר לו ביצוע מושלים של האלמנטים כולל דילוג על ביצוע אלמנטים מסוימים וחזרה למקום הקידוח בשלב מאוחר יותר לאחר העתקת המערכות או סילוקן לצורך השלמת העבודה.

בנוסף על הקבלן לנוקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת ביצוע מושלים של הצלונסאות ושל אלמנטי הדיאפרגמה ושמירה על כללי הבטיחות, לרבות העסקת משגיח לכל משך קידוח הצלונסאות ואלמנטי הדיאפרגמה. העסקת המשגיח תהיה על חשבון הקבלן.

00.27.04.1 כל מלאכת תכנון-הביצוע של הקידוחenko ניקוז המחבר בין תחנת השאייה לשוחות הניקוז של שיקוע דרך אס-המושבות, כולל ביצוע כלל עבודות זמניות בהתאם לשלביו של הביצוע.

00.27.04.2 כל תכנון נוסף, מעבר לתוכנית המפורט לביצוע שיימסר לקבלן, של אלמנטים ו/או מרכיבים ו/או פרטיגרמר ומערכות אשר יידרשו לשם הקמת והשלמת תחנת השאייה בהתאם לכל דין, תקן, תכנית או פרקטיקה מקצועית מקובלת.

00.27.04.3 תכנון וביצוע מערכת השפלת מי תהום וסילוקה בסיום הביצוע, כנדרש לביצוע העבודות. הנ"ל כולל קבלת כל האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים לכל שלב בהליך השפלת מי תהום וכן כל תשלים שיידרש עברו מדידות, אנליזות, אגרות מכל סוג וכיו"ב. כמו כן התשלום כולל כל טיפול במי תהום, במידה ויידרש ע"י הגורמים המוסמכים, טרם סילוקם/חדרתם.

00.27.04.4 תפעול ואחזקה המערכת להשלפת מי תהום כולל

00.27.04.5 טיפול בכל נושא השפלת מי תהום ככל שיידרש לצורך תכנון והקמת תחנת השאייה.

00.27.04.6 ריצוף ועבודות פיתוח עד להגעה לתחנית מבנה של השיטה המרוצף של תחנת השאייה.

- 00.27.04.7 ביצוע כל עבודה שיש לבצע על פי התוכניות המאושרות ו/או המפרט הטכני ו/או הנחיתת הגוף המוסמכים לכך ו/או עפ"י השלמת תכנון מצד הקבלן, ללא מדיית כמויות, ולא תוספת תשלים בגין כמויות החורגות מכל הערכה שהיא.
- להסרת ספק יובהר כי התמורה הפואשלית הנ"ל כוללת תשלים גם עבור כל בעלי התפקידים והמלאות שיש להעסיקם לפי החוצה או הצורך, וכן תשלים עבור עבודות או פעולות נוחצות שעשייתן אינה מוצרכת מפורשות באיזה מסמכי החוצה, לרבות כל פרטי הגמר והמערכות שיש להתקין בתחנת השאייה – בין שהלו צוינו בתכנית או במפרט כלשהו ובין אם לאו.
- 00.27.05 מובהר כי כל עבודה שתוארה במפרט או בתכניות או שיש לבצע כדי להשלים את העבודות שתוארו בחוצה ייחשבו כככלות במחיר שנקבע לביצוע העבודה הפואשלית, ובכלל זה כל העבודות הנדרשות להשלמת הביצוע לפי הוראות היועצים והפיקוח, כל התיאומים הנדרשים, הוצאה היתרים, רישיונות ואישורים וכן כל העבודות הדורשות לשם מסירת העבודה לגורם הרלוונטי.
- 00.27.06 המחיר הפואשל האמור לא ישנה מכל סיבה שהיא שאינה מופרשת ומפורשת בחוצה לרבות כתזאה משינוי בשכר העבודה, זמינות כח האדם, כמויות ומחירים החומריים, הוצאות הובלה, שערי מטבח, ריביות, מדדים שונים, מיסים, היטלים או תשלום חובה קיימים או חדשים, הגבלות או מגבלות שנקבעו או שיקבעו על ביצוע העבודה או על אספקת הציוד או החומריים וכל כיוצא"ב אשר נובעות בין היתר ממצב חירום, ולרובות תחולאת פועלם, הטלות סגר כלשהן, או מכל סיבה שהיא כולל אי התאמות, ככל שקיימות, בין התכניות.
- 00.27.07 לגבי עבודות של הקבלן להשלים תכנון (כדוגמת הקידוח האופקי) ולאחר מול צוות התכנון של הפרויקט ו/או גורמים נוספים בהתאם לצורך, מובהר כי הנ"ל כולל במחיר הפואשל. מחיר הפואשל כולל גם ביצוע העבודה בהתאם לתכנון הקבלן על כלל פרטיו. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור חריגים הנובעים מתכנון הקבלן.
- 00.27.08 חדרי הטראפו והמיוג, יבוצעו בהתאם לתכניות, להנחיות ולפרטים הן של המתכננים והן של חח".י. הנ"ל יבוצע תוך תיאום מלא ורציף בלויוי ובאישור נציגי חח".י וכן מידעה בדרישותיהם המלאות. מסירת החדרים תהא לחח".י.
- 00.27.09 **תחזוקת תחנת השאייה (תכולה אופציאונלית)** – כאמור בסעיף 00.03.01 הקבלן יידרש לתחזוק את תחנת השאייה במשך תקופה של 24 חודשים ממועד המשירה לעירייה פתח תקווה. תשומת לב הקבלן להנחיות המצורפות הכנסתה למפרט המיעוד בקשר לתחזוקת תחנת השאייה, וכן להנחיות עיריית פתח תקווה כפי שיועברו אליו מעט לעת במהלך תקופת התחזוקה. יובהר ויודגש כי במהלך תקופת התחזוקה יהיה אחראי הקבלן כלפי עיריית פתח תקווה לכל דבר ועניין הקשור במטען שירותית תחזוקת תחנת השאייה.
- 00.27.10 התמורה השנתית בגין תחזוקת תחנת השאייה תהיה 0.8% מההתמורה הפואשלית (לא כולל מע"מ, כן כולל התיקריות), אשר תחולק ל 12 תשלוםeos שווים (לא כולל מע"מ), ותשולם לקבלן על ידי נתיבי איילון או על ידי עיריית פתח תקווה, מדי כל חודש במהלך כל שנת התחזוקה, ככל וتمומש האופציה כאמור. מובהר כי לקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה במקרה שבו הוא לא יידרש לבצע תחזוקה כאמור.

חתימת הקבלן: